

## Ajánlattételi felhívás

Kunszentmárton Város Önkormányzata az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete szerint a **Szökőkút felújítási munkálatai**.

A pályázati eljárás módja **nyílt** eljárás.

**A beszerzés tárgya: Szökőkút felújítási munkálatai.**

**A) A beszerzés mennyisége, pontos meghatározása, műszaki leírása (komplett műszaki tartalom):**

- Meglévő közművek kikötése, elbontása
- Medencetestben lévő gépészeti csövek elbontása
- Talapzaton álló "istennőt" formázó fémszerkezetű szobor visszabontása, restaurálása, eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása, visszaépítése komplex kivitelezéssel.
- A meglévő vasbeton medencetest elbontása, belső betonmag levésése íves kőburkolatról.
- A keletkezett bontási hulladékok elszállítása.
- Talajsüllyedéses helyeken talajcsere készítése homokos kavicsból, tömörítéssel.
- Medence „fenéklemez” készítése 10 cm vtg. homokos kavics talajjavító réteg beépítésével és tömörítéssel, 5 cm vtg. C12/15 min. szerelőbeton réteggel, 25 cm vtg. C16/20 min. vasbeton lemezzel, vibrációs tömörítéssel, duplasoros d=10mm hálós vasalással.
- Medencefal külső határoló kőelemeinek (riolit tufa) visszabontása , felületi megtisztítása, eredeti állapotnak megfelelő restaurálása és visszahelyezése. Belső oldali vasbeton rögzítőfal 18 cm rétegvastagságban, C25/30 min. kavicsbetonból, vibrációs tömörítéssel, íves oldalfali zsaluzással, duplasoros d=10 mm vasalással.
- Szobortalapzat készítése C25/30 min.vasbetonból, zsaluzással és vibrációs tömörítéssel, d=160 cm keresztmetszeti méretben.
- Medence belső oldali vasbeton szerkezeteinek vízzáró felületképzése (kétkomponensű kenhető vízszigetelés, kétkomponensű rugalmas cementhabarcs védőréteg simított felületi kidolgozással, kétkomponensű epoxigyanta medencefesték zárófelület beépítése két rétegben.
- Medence körüli 150 cm sáv szélességű díszburkolat készítése 8 cm vtg. elemekkel, szegélyezéssel, 45,7 m<sup>2</sup> tervezett összfelülettel.
- A medence alatti meglévő téglalagút adott helyet a vízgépészeti és az elektromos berendezéseknek. Állaga alapján a medence alatti alagút nem alkalmas semmilyen szinten sem a gépészeti, sem pedig az elektromos berendezések telepítésére. A szökőkút mellett 2x3 m belső oldalméretű, 2 m mélységű vasbeton gépház akna kerül kivitelezésre belső oldali vízszigeteléssel, oldalfali és padlószinti kerámia burkolattal, aknaszellőztetés kiépítésével, Gépészeti aknában kerül elhelyezésre az elektromos vezérlőegységek, a vízgépészeti és gépészeti berendezések.
- A szűrő-forgató rendszer alapcsövei és az elektromos hálózat védőcsövei a medencetéri vasbeton szerkezetekbe kerülnek elhelyezésre.. A felújított szökőkút két fűvókakörrel fog rendelkezni. Az egyik fűvókakör megőrzi az eredeti szobor vízképét. A szobor belsejében kerül felvezetésre a víz a szobor tetejére, ahonnan a csurgató tálba folyik, onnan pedig a négy vízköpőn keresztül a medencébe. A másik fűvókakör egy 3 méter átmérőjű rozsdamentes acél gyűrűs fűvóka, amiből 24 darab vízszög ível a szobor csurgató tálcajába.. A fűvókák vízszögjeit 8 darab LED lámpatest világítja meg, rögzítése a fűvókagyűrűre történik. A restaurált szobrot 4 darab LED lámpatest világítja meg, aminek rögzítése szintén a fűvókagyűrűre történik. A szökőkút vizét háromlépcsős szűrőrendszer tartja

tisztán, ami külön szivattyúval folyamatosan keringeti és szűri a vizet. A gépházba tervezett elektromos vezérlőszekrény indítja és állítja le a szivattyúkat valamint vezérli a díszvilágítást.

- Egyedi készítésű információs táblaegység felállítása.
- Solar lámpa és tartó oszlop felállítása.

**B) A beszerzés mennyisége, pontos meghatározása, műszaki leírása (csökkentett műszaki tartalom):**

- Meglévő közművek kikötése, elbontása
- Medencetestben lévő gépészeti csövek elbontása
- Talapzaton álló "istennőt" formázó fémszerkezetű szobor visszabontása, restaurálása, eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása, visszaépítése komplex kivitelezéssel.
- A meglévő vasbeton medencetest elbontása, belső betonmag levésése íves kőburkolatról.
- A keletkezett bontási hulladékok elszállítása.
- Talajsüllyedéssel helyeken talajcsere készítése homokos kavicsból, tömörítéssel.
- Medence „fenéklemez” készítése 10 cm vtg. homokos kavics talajjavító réteg beépítésével és tömörítéssel, 5 cm vtg. C12/15 min. szerelőbeton réteggel, 25 cm vtg. C16/20 min. vasbeton lemezzel, vibrációs tömörítéssel, duplasoros d=10mm hálós vasalással.
- Medencefal külső határoló kőelemeinek (riolit tufa) visszabontása, felületi megtisztítása, eredeti állapotnak megfelelő restaurálása és visszahelyezése. Belső oldali vasbeton rögzítőfal 18 cm rétegvastagságban, C25/30 min. kavicsbetonból, vibrációs tömörítéssel, íves oldalfali zsaluzással, duplasoros d=10 mm vasalással.
- Szobortalapzat készítése C25/30 min. vasbetonból, zsaluzással és vibrációs tömörítéssel, d=160 cm keresztmetszeti méretben.
- Medence belső oldali vasbeton szerkezeteinek vízzáró felületképzése (kétkomponensű kenhető vízszigetelés, kétkomponensű rugalmas cementhabarcs védőréteg simított felületi kidolgozással, kétkomponensű epoxigyanta medencefesték zárófelület beépítése két rétegben.
- Medence körüli 150 cm sáv szélességű díszburkolat készítése 8 cm vtg. elemekkel, szegélyezéssel, 45,7 m<sup>2</sup> tervezett összfelülettel.
- A medence alatti meglévő téglalagút adott helyet a vízgépészeti és az elektromos berendezéseknek. Állaga alapján a medence alatti alagút nem alkalmas semmilyen szinten sem a gépészeti, sem pedig az elektromos berendezések telepítésére. A szökőkút mellett 2x3 m belső oldalméretű, 2 m mélységű vasbeton gépház akna kerül kivitelezésre belső oldali vízszigeteléssel, oldalfali és padlószint kerámia burkolattal, aknaszellőztetés kiépítésével, Gépészeti aknában kerül elhelyezésre az elektromos vezérlőegységek, a vízgépészeti és gépészeti berendezések.
- A szűrő-forgató rendszer alapcsövei és az elektromos hálózat védőcsövei a medencetéri vasbeton szerkezetekbe kerülnek elhelyezésre. A felújított szökőkút egy fúvókakörrel fog rendelkezni, a fúvókakör megőrzi az eredeti szobor vízképét. A szobor belsejében kerül felvezetésre a szűrtvíz a szobor tetejére, ahonnan a csurgató tálba folyik, onnan pedig a négy vízköpőn keresztül a medencébe. A szökőkút vizét háromlépcsős szűrőrendszer tartja tisztán, ami külön szivattyúval folyamatosan keringeti és szűri a vizet. A gépházba tervezett elektromos vezérlőszekrény indítja és állítja le a szivattyúkat.
- Egyedi készítésű információs táblaegység felállítása.
- Solar lámpa és tartó oszlop felállítása.

**Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlata csak akkor érvényes, ha mindkét típusú műszaki tartalomra ad ajánlatot!**

**Az áránlatukat az ajánlatkérés mellékleteként csatolt ajánlattételi adatlapon a nettó ár, az ÁFA mértéke és összege, valamint a bruttó ár feltüntetésével kérjük megadni.**

**A kitöltött költségvetést az ajánlat mellékleteként csatolni szükséges!**

**Az Ajánlatkérő helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít.** A helyszíni bejárásra Solymosi Zoltán műszaki ügyintézővel (tel.: 06/56/560-522), történt időpont egyeztetést követően kerülhet sor.

**A teljesítés tervezett kezdési határideje:** 2020.03.20.

**A teljesítés tervezett befejezési határideje:** 2020.10.01.

**A kivitelezésnek 2020.05.20. napjáig az 50%-os készültségi fokot el kell érnie!**

**A szerződés meghatározása:** Vállalkozási szerződés. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

**A teljesítés helye:** 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 2114 hrsz.

**Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel:**

Az ajánlatkérő a vállalkozói díj legfeljebb 30%-áig előleget fizet. A vállalkozó az előleg számlán túl 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult. A számla benyújtására a teljesítést követően van lehetőség. Részszámla benyújtására a kivitelezés 50%-os készültségnél, a végszámla benyújtására 100%-os készültségi foknál van lehetőség. Az előleg elszámolása a végszámlából kerül levonásra.

Az aláírt teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidővel, átutalással történik.

**Hiánypótlás:** Az ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal ad lehetőséget, azonban az ajánlati árat nem érintheti.

**Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:**

**Személyesen:**

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda

**Postai úton:** Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.

**Határideje:** 2020. március 10. 13.00 óra

**Az ajánlatot tartalmazó borítékra írják rá, hogy „Szökőkút felújítás” és „határidő előtt felbontani tilos”!**

**Az ajánlatok formai követelményei:** Az ajánlatokat 2 példányban /1 eredeti, 1 másolati példányban/, zárt borítékban, cégszerűen aláírva kell benyújtani. **Az ajánlatban legyen feltüntetve elektronikus elérhetőség.**

**Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:**

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda

**ideje:** 2020. március 10. 14.00 óra

**Az eredményhirdetés helye és tervezett időpontja:**

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. fsz. 25. iroda  
**ideje:** 2020. március 17. Képviselő-testületi döntést követően

*A szerződéskötés tervezett időpontja: Képviselő-testületi döntést követően előreláthatólag 2020. március 20.*

**Az ajánlatok bírálati szempontjai:**  
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

**Az Ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el az ajánlatokat.**

**Műszaki, szakmai alkalmasságra vonatkozó előírások, és azok igazolási módjai:**

**Alkalmatlan** az Ajánlattevő, amennyiben az ajánlatkérést megelőző 2 évben nem rendelkezik legalább 2 db, beruházásonként nettó 5.000.000 Ft értékű építési kivitelezési munkával.

**Igazolási módja:**

Az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata az alábbi tartalommal:

- Megrendelő neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége
- Beszerzés tárgya, mennyisége
- Szerződés szerinti összege
- Befejezési határidő (év, hónap)
- Ajánlattevő nyilatkozata, hogy az eszközbeszerzés előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

**Egyéb információ:**

- **Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges,** hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismerte és elfogadja azokat.

- **Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges,** hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csőd illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban, valamint az általa képviselt gazdálkodó szervezet, vállalkozás a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

- **A kiöltött költségvetéseket (A-B) az ajánlat mellékleteként csatolni szükséges!**

- **A benyújtott árajánlatnak az érvényességi ideje legalább 60 napnak kell lennie.**

- Az ajánlatkérési eljárás eredményéről Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, szerződéskötésre csak a döntést követően kerülhet sor.
- Az Ajánlattevők a döntésről szóló értékelési jegyzőkönyvet e-mail-ben kapják meg.
- Az ajánlatkérési eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott feltételekhez, az Ajánlattevő pedig az ajánlatához van kötve.

***Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.***

Kunszentmárton, 2020. február 27.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester