

Beruházó:
Kunszentmárton Város Önkormányzata
5440 Kunszentmárton,
Köztársaság tér 1.

A munka leírása:

Városi Piac - Piaci területek felújítása, rekonstrukciója

Projekt helyszíne: 5440 Kunszentmárton, Városi Piac 2041/1 hrsz.


Műszaki tartalom:

Alépitményi szerkezettel nem rendelkező kiselemes térburkolati felületek rétegrendi felújítása az üzletek teleki határvonala-, és az útburkolat közötti sávfelületeken a "K" szegélyelemek betonalapgerendás befogatásával, valamint a keletkezett építési törmelékek konténeres elszállítása lerakó telephelyi díjtétellel.

Tervezői Költségvetés Főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	856 640	1 404 038
1.2 Közvetlen önköltség összesen	856 640	1 404 038
2.1 ÁFA vetítési alap	2 260 678	
2.2 Áfa	27,00%	610 383
3. A munka ára	2 871 061	

Kunszentmárton, 2024. július 29.


Nagy Kálmán
generál tervező
TN: É-3164038
5440 Kunszentmárton, Hegyfok köz. u. 49.
tervező és ellenőrző, műszaki tanúsító
műszaki ellenőrző, műszaki vezető
Adószám: 74007721-1-36
Számítási szám: 11773456-01280836
Nyilvántartási szám: 52488937

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege
Irtás, föld- és sziklamunka	318 400	252 000
Kőburkolat készítése	538 240	1 152 038
Összesen:	856 640	1 404 038

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	8	db	39 800	0	318 400	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	40	m3	0	6 300	0	252 000
Munkanem összesen:							318 400	252 000

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	M62-001- 1.1 (1)	Megsüllyedt SEMMELROCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm, bontása, és szintezett visszaépítése, talpgerenda betonozással.	47,2 m	2 200	4 335	103 840	204 612
2	M62-003- 71.1- 0610580 (41)	Megsüllyedt térburkolat bontása, és visszaépítése rendszerkövekből, 8 cm-es vastagsággal, 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 30x30x8; 40x40x8 cm-es méretekben, természetes szemmegoszlású homokos kavics talajjavító réteggel, 15 cm vastag CKT aljzati réteggel, (meglévő/bontott kiselemes térkövek visszaépítésével)	144,8 m2	3 000	6 543	434 400	9 474 261
Munkanem összesen:						538 240	1 152 038