

Építető: Kunszentmárton Önkormányzata
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.


Kelt: 2022. június 21

Készítette :
Gyarmatiné Turcsányi Mária ev.
5440 Kunszentmárton, Érpárt utca 44.

A munka leírása:
Kunszentmárton, Mátyás király úti Idősek Bentlakásos
Otthonánál, oldalhatári téglakerítés bontása, beton oszlopos
drótkerítés építése, csodasövény ültetése.

Árajánlat főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	352.500	915.700
1.1 Közvetlen önköltség összesen	352.500	915.700
2.1 ÁFA vetítési alap		1.268.200
2.2 Áfa	0.00%	0
3. A munka ára		1.268.200


Gyarmatiné Turcsányi Mária
5440 Kunszentmárton, Érpárt u 44
Adószám: 79696285-1-36
Banksz: 11773456-60561721

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-001-3.2.3 (26) ÖN Tuskókiásás egyes döntött fák esetén, kézi erővel, III. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 60 cm felett 1 db	0	40.000	0	40.000
2	21-011-11.1 (21) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 3,0 m ³ -es konténerbe 4 db	30.000	0	120.000	0
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 10 m3	0	7.200	0	72.000
4	23-000-1 (1) ÖN Tégla- és kőalapok bontása 2,5 m3	0	38.520	0	96.300
5	31-000-13.4 (71) Beton fedlap bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű kavicsbetonból 10 m2	0	8.040	0	80.400
6	32-007-1.2.1-0622011 (3) ÖN# Előregyártott vasbeton kerítés vagy kapuoszlop elhelyezése a szükséges földmunkával együtt, kézi erővel, beton tömbbe állítva, kibetonozva, 0,2 t/db tömegig KK KAVICS BETON Kerítésoszlop vasbeton 2,4 m magas, 10x15 cm 15 db	5.500	12.000	82.500	180.000
7	33-000-21.1.1.1.1.1 (19) ÖN Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva 45 m2	0	3.600	0	162.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	45-004-23.1.2-0138581 (23) Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hegesztett hálós kerítésből, 3 sor feszítő huzallal, rögzítő kapcsokkal, 1,8 m magas dekor nád átlátást gátló felszereléssel 1,51-2,00 m kerítés magasság között, BETAFENCE PANTANET FAMILY hegesztett háló, osztás 101,6x50,8 mm, huzal 2,5 mm, magasság 1,83/25 m, zöld 25 m	4.500	7.200	112.500	180.000
9	91-003-1.2.1.2.1.2-0313344 (44) Növények szabadföldi telepítése gödör ásással, "csoda" sövény ültetése, sövényként, szervestrágyázással 25 m	1.500	4.200	37.500	105.000
Munkanem összesen:				352.500	915.700