**EC-Energie Investment Kommunális Energiarendszereket Létesítő Kft.**
1223 Budapest, Kelenvölgyi u. 37.
Telephely: 2440 Százhalombatta
Iparos utca 11.
Telefon: :+36 23/540-430
Mobiltelefon: +36 30/2377633
E-mail: titkarsag@multienergie.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-302753
Adószám: 26116349-2-43

# Ajánlat

## Kunszentmárton, közvilágítás fejlesztés LED és Napelemes LED technológiával:

## LED lámpatest fejlesztés kiviteli és megvalósulási terv díja:

(1 – 20 db lámpatest bővítés esetén, napelemes lámpáknál nincs rá szükség)

**nettó 120.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 152.400,-Ft**

A tervezési díj kivitelezési egységenként (azaz egy megrendelési és kivitelezési időszakra maximum 20 db LED lámpatest bővítés esetén) értendő.
Amennyiben a bővítés szakaszonként eltérő időszakban kerül megrendelésre, úgy minden kivitelezési időszakra új tervezés és tervezési díj szükséges!

## 1. Demeter István utca 51.

1 db LED 18 W lámpatest telepítése meglévő oszlopra és közvilágítási szálra

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| Street 18W LED lámpatest | 1 | 59 800 Ft | 59 800 Ft |
| Lámpakar 42x160NO lámpakar | 1 | 2 992 Ft | 2 992 Ft |
| Pántoló szalag (fm) | 2 | 296 Ft | 592 Ft |
| Záró | 2 | 142 Ft | 284 Ft |
| Réz Kábelsaru 25/8 ónozott "nullázósaru" | 1 | 1 242 Ft | 1 242 Ft |
| Alu-sodrony 25mm2 AASC (fm) | 1 | 250 Ft | 250 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 1 | 484 Ft | 484 Ft |
| ENSTO SLIP22.127 szig,átsz,csatl Al-Cu csup-szig | 1 | 2 655 Ft | 2 655 Ft |
| ENSTO SL2.1 leágazó AL/AL 16-50 | 1 | 1 473 Ft | 1 473 Ft |
| Munkadíj | 1 | 8 900 Ft | 8 900 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 1 | 10 500 Ft | 10 500 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 1 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| **Összesen:** | | | **109 172 Ft** |

**Vállalási ár: 109.172,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 138.648,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő felszerelésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza.

## 2. Irányi utca 10. és 14.

2 db LED 18 W lámpatest telepítése meglévő oszlopra és közvilágítási szálra

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| Street 18W LED lámpatest | 2 | 59 800 Ft | 119 600 Ft |
| Lámpakar 42x160NO lámpakar | 2 | 2 992 Ft | 5 984 Ft |
| Pántoló szalag (fm) | 4 | 296 Ft | 1 184 Ft |
| Záró | 4 | 142 Ft | 568 Ft |
| Réz Kábelsaru 25/8 ónozott "nullázósaru" | 2 | 1 242 Ft | 2 484 Ft |
| Alu-sodrony 25mm2 AASC (fm) | 2 | 250 Ft | 500 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 2 | 484 Ft | 968 Ft |
| ENSTO SLIP22.127 szig,átsz,csatl Al-Cu csup-szig | 2 | 2 655 Ft | 5 310 Ft |
| ENSTO SL2.1 leágazó AL/AL 16-50 | 2 | 1 473 Ft | 2 946 Ft |
| Munkadíj | 2 | 8 900 Ft | 17 800 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 2 | 10 500 Ft | 21 000 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 2 | 20 000 Ft | 40 000 Ft |
| **Összesen:** | | | **218 344 Ft** |

**Vállalási ár: 218.344,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 277.297,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 2 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő felszerelésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza.

## 3. Kőrösi Csoma Sándor utca 1.

1 db LED 18 W lámpatest telepítése meglévő oszlopra és közvilágítási szálra

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| Street 18W LED lámpatest | 1 | 59 800 Ft | 59 800 Ft |
| Lámpakar 42x160NO lámpakar | 1 | 2 992 Ft | 2 992 Ft |
| Pántoló szalag (fm) | 2 | 296 Ft | 592 Ft |
| Záró | 2 | 142 Ft | 284 Ft |
| Réz Kábelsaru 25/8 ónozott "nullázósaru" | 1 | 1 242 Ft | 1 242 Ft |
| Alu-sodrony 25mm2 AASC (fm) | 1 | 250 Ft | 250 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 1 | 484 Ft | 484 Ft |
| ENSTO SLIP22.127 szig,átsz,csatl Al-Cu csup-szig | 1 | 2 655 Ft | 2 655 Ft |
| ENSTO SL2.1 leágazó AL/AL 16-50 | 1 | 1 473 Ft | 1 473 Ft |
| Munkadíj | 1 | 8 900 Ft | 8 900 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 1 | 10 500 Ft | 10 500 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 1 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| **Összesen:** | | | **109 172 Ft** |

**Vállalási ár: 109.172,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 138.648,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő felszerelésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza.

## 4. Munkácsy utca – Mátyás király utca kereszteződése

A megjelölt oszlopra lámpatestet nem lehet telepíteni, mert nem közvilágítási elem és nem tarthatók az előírt védőtávolságok.

Javaslatunk a meglévő, kereszteződést megvilágító 1 db LED 40 W lámpatest cseréje SF 580 80W típusú LED lámpatestre, állítható csuklóval.

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| SF580 80W LED lámpatest | 1 | 98 600 Ft | 98 600 Ft |
| Állítható lámpakar csukló | 1 | 4 488 Ft | 4 488 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 1 | 484 Ft | 484 Ft |
| Munkadíj | 1 | 8 900 Ft | 8 900 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 1 | 10 500 Ft | 10 500 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 0 | 20 000 Ft | 0 Ft |
| **Összesen:** | | | **122 972 Ft** |

**Vállalási ár: 122.972,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 156.175,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő cseréjének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza. A leszerelt 40W lámpatest másik helyszínen felszerelhető!

## 5. Nagy Lajos Király utca 21.

1 db LED 18 W lámpatest telepítése meglévő oszlopra és közvilágítási szálra

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| Street 18W LED lámpatest | 1 | 59 800 Ft | 59 800 Ft |
| Lámpakar 42x160NO lámpakar | 1 | 2 992 Ft | 2 992 Ft |
| Pántoló szalag (fm) | 2 | 296 Ft | 592 Ft |
| Záró | 2 | 142 Ft | 284 Ft |
| Réz Kábelsaru 25/8 ónozott "nullázósaru" | 1 | 1 242 Ft | 1 242 Ft |
| Alu-sodrony 25mm2 AASC (fm) | 1 | 250 Ft | 250 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 1 | 484 Ft | 484 Ft |
| ENSTO SLIP22.127 szig,átsz,csatl Al-Cu csup-szig | 1 | 2 655 Ft | 2 655 Ft |
| ENSTO SL2.1 leágazó AL/AL 16-50 | 1 | 1 473 Ft | 1 473 Ft |
| Munkadíj | 1 | 8 900 Ft | 8 900 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 1 | 10 500 Ft | 10 500 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 1 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| **Összesen:** | | | **109 172 Ft** |

**Vállalási ár: 109.172,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 138.648,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő felszerelésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza.

## 6. Vécsey utca 28.

1 db LED 18 W lámpatest telepítése meglévő oszlopra és közvilágítási szálra

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| Street 18W LED lámpatest | 1 | 59 800 Ft | 59 800 Ft |
| Lámpakar 42x160NO lámpakar | 1 | 2 992 Ft | 2 992 Ft |
| Pántoló szalag (fm) | 2 | 296 Ft | 592 Ft |
| Záró | 2 | 142 Ft | 284 Ft |
| Réz Kábelsaru 25/8 ónozott "nullázósaru" | 1 | 1 242 Ft | 1 242 Ft |
| Alu-sodrony 25mm2 AASC (fm) | 1 | 250 Ft | 250 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 1 | 484 Ft | 484 Ft |
| ENSTO SLIP22.127 szig,átsz,csatl Al-Cu csup-szig | 1 | 2 655 Ft | 2 655 Ft |
| ENSTO SL2.1 leágazó AL/AL 16-50 | 1 | 1 473 Ft | 1 473 Ft |
| Munkadíj | 1 | 8 900 Ft | 8 900 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 1 | 10 500 Ft | 10 500 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 1 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| **Összesen:** | | | **109 172 Ft** |

**Vállalási ár: 109.172,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 138.648,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő felszerelésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza.

## 7. Veress J. utca 29.

1 db LED 18 W lámpatest telepítése meglévő oszlopra és közvilágítási szálra

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| Street 18W LED lámpatest | 1 | 59 800 Ft | 59 800 Ft |
| Lámpakar 42x160NO lámpakar | 1 | 2 992 Ft | 2 992 Ft |
| Pántoló szalag (fm) | 2 | 296 Ft | 592 Ft |
| Záró | 2 | 142 Ft | 284 Ft |
| Réz Kábelsaru 25/8 ónozott "nullázósaru" | 1 | 1 242 Ft | 1 242 Ft |
| Alu-sodrony 25mm2 AASC (fm) | 1 | 250 Ft | 250 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 1 | 484 Ft | 484 Ft |
| ENSTO SLIP22.127 szig,átsz,csatl Al-Cu csup-szig | 1 | 2 655 Ft | 2 655 Ft |
| ENSTO SL2.1 leágazó AL/AL 16-50 | 1 | 1 473 Ft | 1 473 Ft |
| Munkadíj | 1 | 8 900 Ft | 8 900 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 1 | 10 500 Ft | 10 500 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 1 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| **Összesen:** | | | **109 172 Ft** |

**Vállalási ár: 109.172,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 138.648,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő felszerelésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza.

## 8. Attila utca 34.

1 db LED 18 W lámpatest telepítése meglévő oszlopra és közvilágítási szálra

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| Street 18W LED lámpatest | 1 | 59 800 Ft | 59 800 Ft |
| Lámpakar 42x160NO lámpakar | 1 | 2 992 Ft | 2 992 Ft |
| Pántoló szalag (fm) | 2 | 296 Ft | 592 Ft |
| Záró | 2 | 142 Ft | 284 Ft |
| Réz Kábelsaru 25/8 ónozott "nullázósaru" | 1 | 1 242 Ft | 1 242 Ft |
| Alu-sodrony 25mm2 AASC (fm) | 1 | 250 Ft | 250 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 1 | 484 Ft | 484 Ft |
| ENSTO SLIP22.127 szig,átsz,csatl Al-Cu csup-szig | 1 | 2 655 Ft | 2 655 Ft |
| ENSTO SL2.1 leágazó AL/AL 16-50 | 1 | 1 473 Ft | 1 473 Ft |
| Munkadíj | 1 | 8 900 Ft | 8 900 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 1 | 10 500 Ft | 10 500 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 1 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| **Összesen:** | | | **109 172 Ft** |

**Vállalási ár: 109.172,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 138.648,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő felszerelésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza.

## 9. Érpart utca 24.

1 db LED 18 W lámpatest telepítése meglévő oszlopra és közvilágítási szálra

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| Street 18W LED lámpatest | 1 | 59 800 Ft | 59 800 Ft |
| Lámpakar 42x160NO lámpakar | 1 | 2 992 Ft | 2 992 Ft |
| Pántoló szalag (fm) | 2 | 296 Ft | 592 Ft |
| Záró | 2 | 142 Ft | 284 Ft |
| Réz Kábelsaru 25/8 ónozott "nullázósaru" | 1 | 1 242 Ft | 1 242 Ft |
| Alu-sodrony 25mm2 AASC (fm) | 1 | 250 Ft | 250 Ft |
| NYY-J 3X1.5 UV álló légvezeték (fm) | 1 | 484 Ft | 484 Ft |
| ENSTO SLIP22.127 szig,átsz,csatl Al-Cu csup-szig | 1 | 2 655 Ft | 2 655 Ft |
| ENSTO SL2.1 leágazó AL/AL 16-50 | 1 | 1 473 Ft | 1 473 Ft |
| Munkadíj | 1 | 8 900 Ft | 8 900 Ft |
| Kosaras autó használat kiszállással | 1 | 10 500 Ft | 10 500 Ft |
| E.ON hálózatra kapcsolás | 1 | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| **Összesen:** | | | **109 172 Ft** |

**Vállalási ár: 109.172,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 138.648,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db lámpatest meglévő oszlopra és közvilágítási szálra történő felszerelésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját, amennyiben a közvilágítási hálózat passzív elemei rendelkezésre állnak. A passzív elem bővítést az ajánlat nem tartalmazza.

## 10. Alkotmány utca 38. - 42.:

1 db 20 W SOLAR LED lámpatest üzembe helyezése, 1 db 6,5 m magas acélkandeláber telepítésével

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| BS SSL 20W SOLAR LED lámpatest, kiegészítő napelem panel 70W | 1 | 178 900 Ft | **178 900 Ft** |
| 6,5 m magas, horganyzott acélból készült kandeláber | 1 | 120 400 Ft | **120 400 Ft** |
| Munkadíj | 3 | 8 900 Ft | **26 700 Ft** |
| Kosaras autó használat kiszállással | 2 | 10 500 Ft | **21 000 Ft** |
| Földmunka, betongyám létesítése | Önkormányzat végezteti el | | |
| **Összesen:** | | | **347 000 Ft** |

**Vállalási ár: 347.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 440.690,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db Solar LED lámpatest és 1 db acélkandeláber telepítésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját

A vállalási ár a területrendezés, földmunkák, betongyám létesítés költségét NEM tartalmazza, azt megrendelő végzi el.

Megrendelő kiemelt feladata:

- betongyám létesítése az acélkandeláber fogadásához

*A betongyámhoz szükséges fogadó vasalatot Társaságunk biztosítja.*

## 11. Bocskai u. – Sörház u. kereszteződése:

1 db 20 W SOLAR LED lámpatest üzembe helyezése, 1 db 6,5 m magas acélkandeláber telepítésével

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| BS SSL 20W SOLAR LED lámpatest, kiegészítő napelem panel 70W | 1 | 178 900 Ft | **178 900 Ft** |
| 6,5 m magas, horganyzott acélból készült kandeláber | 1 | 120 400 Ft | **120 400 Ft** |
| Munkadíj | 3 | 8 900 Ft | **26 700 Ft** |
| Kosaras autó használat kiszállással | 2 | 10 500 Ft | **21 000 Ft** |
| Földmunka, betongyám létesítése | Önkormányzat végezteti el | | |
| **Összesen:** | | | **347 000 Ft** |

**Vállalási ár: 347.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 440.690,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db Solar LED lámpatest és 1 db acélkandeláber telepítésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját

A vállalási ár a területrendezés, földmunkák, betongyám létesítés költségét NEM tartalmazza, azt megrendelő végzi el.

Megrendelő kiemelt feladata:

- betongyám létesítése az acélkandeláber fogadásához

*A betongyámhoz szükséges fogadó vasalatot Társaságunk biztosítja.*

## 12. Bozsik K. u. 5.:

1 db 20 W Solar LED lámpatest üzembe helyezése, 1 db 6,5 m magas acélkandeláber telepítésével

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| BS SSL 20W SOLAR LED lámpatest, kiegészítő napelem panel 70W | 1 | 178 900 Ft | **178 900 Ft** |
| 6,5 m magas, horganyzott acélból készült kandeláber | 1 | 120 400 Ft | **120 400 Ft** |
| Munkadíj | 3 | 8 900 Ft | **26 700 Ft** |
| Kosaras autó használat kiszállással | 2 | 10 500 Ft | **21 000 Ft** |
| Földmunka, betongyám létesítése | Önkormányzat végezteti el | | |
| **Összesen:** | | | **347 000 Ft** |

**Vállalási ár: 347.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 440.690,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 1 db Solar LED lámpatest és 1 db acélkandeláber telepítésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját

A vállalási ár a területrendezés, földmunkák, betongyám létesítés költségét NEM tartalmazza, azt megrendelő végzi el.

Megrendelő kiemelt feladata:

- betongyám létesítése az acélkandeláber fogadásához

*A betongyámhoz szükséges fogadó vasalatot Társaságunk biztosítja.*

## 13. Széchenyi ltp. M-L és N-K épületek között:

8 db 20 W Solar LED lámpatest üzembe helyezése, 8 db 6,5 m magas acélkandeláber telepítésével

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| BS SSL 20W SOLAR LED lámpatest, kiegészítő napelem panel 70W | 8 | 178 900 Ft | **1 431 200 Ft** |
| 6,5 m magas, horganyzott acélból készült kandeláber | 8 | 120 400 Ft | **963 200 Ft** |
| Munkadíj | 24 | 8 900 Ft | **213 600 Ft** |
| Kosaras autó használat kiszállással | 16 | 10 500 Ft | **168 000 Ft** |
| Földmunka, betongyám létesítése | Önkormányzat végezteti el | | |
| **Összesen:** | | | **2 776 000 Ft** |

**Vállalási ár: 2.776.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.525.520,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 8 db Solar LED lámpatest és 8 db acélkandeláber telepítésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját

A vállalási ár a területrendezés, földmunkák, betongyám létesítés költségét NEM tartalmazza, azt megrendelő végzi el.

Megrendelő kiemelt feladata:

- betongyám létesítése az acélkandeláber fogadásához

*A betongyámhoz szükséges fogadó vasalatot Társaságunk biztosítja.*

## 14. Istvánházi bekötőút:

10 db 20 W Solar LED lámpatest üzembe helyezése, 10 db 6,5 m magas acélkandeláber telepítésével

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| BS SSL 20W SOLAR LED lámpatest, kiegészítő napelem panel 70W | 10 | 178 900 Ft | **1 789 000 Ft** |
| 6,5 m magas, horganyzott acélból készült kandeláber | 10 | 120 400 Ft | **1 204 000 Ft** |
| Munkadíj | 30 | 8 900 Ft | **267 000 Ft** |
| Kosaras autó használat kiszállással | 20 | 10 500 Ft | **210 000 Ft** |
| Földmunka, betongyám létesítése | Önkormányzat végezteti el | | |
| **Összesen:** | | | **3 470 000 Ft** |

**Vállalási ár: 3.470.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.406.900,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 10 db Solar LED lámpatest és 10 db acélkandeláber telepítésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját

A vállalási ár a területrendezés, földmunkák, betongyám létesítés költségét NEM tartalmazza, azt megrendelő végzi el.

Megrendelő kiemelt feladata:

- betongyám létesítése az acélkandeláber fogadásához

*A betongyámhoz szükséges fogadó vasalatot Társaságunk biztosítja.*

## 15. Dani Margit Sportcsarnok:

5 db 20 W Solar LED lámpatest üzembe helyezése, 5 db 6,5 m magas acélkandeláber telepítésével

| megnevezés | db/fm | egységár | nettó összeg |
|---|---|---|---|
| BS SSL 20W SOLAR LED lámpatest, kiegészítő napelem panel 70W | 5 | 178 900 Ft | **894 500 Ft** |
| 6,5 m magas, horganyzott acélból készült kandeláber | 5 | 120 400 Ft | **602 000 Ft** |
| Munkadíj | 15 | 8 900 Ft | **133 500 Ft** |
| Kosaras autó használat kiszállással | 10 | 10 500 Ft | **105 000 Ft** |
| Földmunka, betongyám létesítése | Önkormányzat végezteti el | | |
| **Összesen:** | | | **1 735 000 Ft** |

**Vállalási ár: 1.735.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.203.450,-Ft**

A vállalási ár tartalmazza 5 db Solar LED lámpatest és 5 db acélkandeláber telepítésének, üzembe helyezésének teljes körű anyag és munkadíját

A vállalási ár a területrendezés, földmunkák, betongyám létesítés költségét NEM tartalmazza, azt megrendelő végzi el.

Megrendelő kiemelt feladata:

- betongyám létesítése az acélkandeláber fogadásához

*A betongyámhoz szükséges fogadó vasalatot Társaságunk biztosítja.*

**<u>Vállalási ár mindösszesen: 10.247.520,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 13.014.350,-Ft</u>**
Tartalmazza az összes fenti ajánlatot (15 darab) és a tervezési költséget is!

Garanciavállalás: az üzembe helyezéstől számított 5 év.
Vállalási határidő: Terv engedélyétől számított 120 nap.
Fizetési határidő: Teljesítéstől számított 8 nap.

## BS-SSL típusú napelemes LED lámpatest műszaki tartalom:

Napelemtípus: mono 17.5V70W.
Akkumlátor típusa: Li 12V30A.
Akkumlátor kapacitása: napi 10-12 óra használattal 3 nap üzemidő gyér nappali fény esetében is.
Passzív infravörös mozgásérzékelővel (PIR) ellátva: a 100%-os üzemmódról önműködően 70%-os takarékos megvilágítási üzemmódra vált át. Esetleges mozgás esetén újra visszaáll 100%os üzemmódba, ezért biztonságtechnikailag is előnyös megoldás.
A lámpatest védettsége: IP 67.

*Állítható napelem panel (70W) kiegészítéssel*: Az integrált napelem panellal rendelkező lámpatest mellé külön felszerelhető napelem panel (70W) kiegészítés a lámpatest felszerelési irányától függetlenül tájolható, dönthető. Állíthatóságának köszönhetően több napenergia gyűjthető, ezzel elősegítve az éjszakai fényellátás biztonságát a lámpatest telepítési körülményeitől függetlenül.

1. Esztétikus, elegáns dizájn.
2. Létesítési költségmegtakarítás az üzemeltető részére nem szükséges tervezés, kábelezés
3. Nincs áramköltség és rendszerhasználati díj, megújuló energiaforrás használata.

## Opcionális finanszírozási konstrukció:

Lehetőséget nyújtunk, hogy az ajánlat megrendelése esetén, Társaságunk pénzintézeti finanszírozáson keresztül elvégzi a teljes beruházást, majd Önkormányzat részletekben fizeti meg annak bekerülési költségét.

RÉSZLETFIZETÉSI lehetőség: Társaságunk a hitelfelvevő!

Futamidő: 120 hónap

Önkormányzati önerő: 2.409.504,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.060.070,-Ft
(beruházás vállalási árának 20% + hitelfelvétel azonnali költsége, ami 360.000,-FT)

- Önkormányzat előlegként, első részletként fizeti meg Társaságunk felé, legkésőbb a banki finanszírozási szerződés aláírásakor

Vállalkozói díj: nettó 85.500,-Ft + ÁFA / hónap, azaz bruttó 108.585,-Ft / hónap
A vállalkozói díj fedezetet nyújt a beruházás refinanszírozására (Társaságunk által felvett beruházási hitel költsége).
Az éves vállalkozói díj minden év elején mindössze a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével módosul.
Önkormányzat a futamidő lejárta után a lámpatestek átadás-átvételével a beruházott javak tulajdonosává válik.

Pénzintézeti finanszírozás esetén a vállalási határidő módosul az alábbiak szerint:
Vállalási határidő: a pénzintézeti finanszírozási szerződés aláírásától számított 150 nap.

Ajánlatunk 2021. október 31.-ig érvényes.

Tisztelettel:

Izsó Gyula
ügyvezető

Kelt: Százhalombatta, 2021. szeptember 15.