

**KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA**

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

e-mail: ksztmgondnok@gmail.com

telefon: 56/560-228

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy szóbeli megbeszélésünkre hivatkozva a Széchenyi Ltp. „F” sor és a „G” épület között húzódó 4 m-es összekötő betonút mellé tervezett padkaszélesítés anyaiigénye a következő:

A garázsok előtt 4 szakaszban 2 m széles kisteherbírási (csak személygépkocsi részére alkalmas) zúzott köves padkával számoltunk. A területen áthaladó közvilágítás földkábele miatt 10-12 cm-nél mélyebb alap készítése nem lehetséges. (közüzemi térkép alapján)

1 szakasz	26 m x 2 m
2 szakasz	28 m x 2 m
3 szakasz	19 m x 2 m
4 szakasz	9 m x 2 m
76 m x 2 m = 152 m ²	

(melléklet: vázrajz)

Kianyagolás:

152 m² x 0,12 m³ = 18,3 m³ Föld kiszedése152 m² x 0,06 m³ = 9 m³ 0,06-as zúzottkőborítás +20 % tömörítés Összesen 11 m³ 0,06- os zúzottkőves borítás152 m² x 0,06 m³ = 9m³ + 20 %. Összesen 11 m³ 0,20-as zúzottkőves borításA kettő méretű zúzottkő egyforma árban van. 15.800 Ft/ m³22m³x15.800 =**347.600 Ft+kiszállítás**76 m x 2 m-es geotextília ára = 575 Ft/ m² 152x 575 = **84.400 Ft**Összesen anyagár: 347.600 Ft

+ 84.400 Ft

432.000 Ft + kiszállításGépi Munkálatok:

Caterpillar árokásó 8 óra 8 x 12.840 Ft/ óra = 102.720 Ft

Zetor 6340+pótkocsi 8 óra 8 x 12.100 Ft/ óra = 96.800 Ft

Úthenger 3 óra 3 x 13.335 Ft/ óra = 40.005 Ft

Személyzet 4 fő 8 óra 4 x 8 x 2.750 Ft/ óra = 88.000 Ft

327.525 Ft

Kunszentmárton, 2024.09.19.

Tisztelettel:

