

Kiegészítő Tájékoztatás 1.

A „Vállalkozási szerződés Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep 3. szám alatti bölcsőde és óvoda épület felújítására, átalakítására és bővítésére” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

I. kérdéscsoport

1. Megvalósulási tervek költsége

Válasz: A kivitelező feladata, melyre a rezióradíj nyújt fedezetet.

2. Végtakarítás költsége

Válasz: A végtakarítás a megrendelő feladata, a kivitelezés közbeni takarítás költsége a vállalkozót terheli.

3. Homlokzati állványozás költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

4. Építési munkahelyi biztonsági korlátok (tető) költsége

Válasz: Nem kell költségelni, mert a rezióradíj biztosít fedezetet a kialakításra.

5. Konténeres romelszállítás mennyisége kevés (a hiányzó tételek ismeretében)

Válasz: A költségvetésben szereplő mennyiséget kell beárazni.

6. Úsztatott esztrich mennyisége (391,51 m²) kevésnek tűnik, mivel a padló hőszigetelő anyagok (30, 40, és 60 mm vtg.) mennyisége több (470,17 m²), valamint a válaszfólia mennyisége is jóval több (707,2 m²)

Válasz: A költségvetésben lévő mennyiséget kell beárazni.

7. PVC padló bontás után az új PVC burkolat fektetéséhez nincs számolva felület előkészítés

Válasz: A felület előkészítése nem szükséges.

8. Megmaradó oldalfal-, mennyezetvakolatok, valamint homlokzatvakolatok szükséges javításainak költsége

Válasz: A vakolási mennyiség tartalmazza.

9. Gépészeti és elektromos munkák után faláttörések, horonyvések javításainak költsége

Válasz: A vakolási mennyiség tartalmazza.

10. Nyílászáró bontásoknál, nyílásbontásoknál, nyílásbefalazásoknál vakolatjavítások költsége

Válasz: A vakolási mennyiség tartalmazza.

11. Megelevő függesztett műanyag mennyezeti lambéria burkolat bontásának, lerakóhelyre történő beszállításának, és lerakóhelyi díjának költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

12. Álmennyezet kialakításánál függőleges gipszkarton lezárások kialakításának költsége Belső felületképzések (festés) elkészítése előtt szükséges felület előkészítés (kaporás) mélyalapozás költsége

Válasz: A kérdésben felsorolt munkálatokat nem kell elvégezni.

13. Tapétázás (250 m²) elkészítéséhez (számolásához) nem állnak rendelkezésre a költségvetésben említett belsőépítészeti tervek

Válasz: A belsőépítész tervek megküldésre kerülnek.

14. Meglévő WC-k közé paravánfal építésének költsége

Válasz: A paravánfalat a paraván ajtókkal együtt kell árazni.

15. Paravánfal építésénél, és szanitercseréknél jelölt „kerámiajavítás” költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

16. Betonacél szereléshez távtartók költsége (vasszerelés költségéhez számolható?)

Válasz: Rezsianyag külön költségelése nem szükséges.

17. Megmaradó belső falfelületeken régi festés kaparásának, mélyalapozásának költségei

Válasz: A kérdésben felsorolt munkálatokat nem kell elvégezni.

18. Megmaradó homlokzati felületek vakolatjavítása, kaparásának, tisztításának, hőszigetelés ragasztása előtt szükséges mélyalapozásának költsége

Válasz: A kérdésben felsorolt munkálatokat nem kell elvégezni.

19. Padló peremszigetelés elhelyezés költsége úsztatott aljzatbetonoknál

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

20. Aljzatkiegyenlítések elkészítése előtt szükséges mélyalapozás költsége

Válasz: A mélyalapozást nem kell elvégezni.

21. Vizes helyiségekben kenhető vízszigetelés felhordása előtti felületalapozás költsége

Válasz: A felületalapozást nem kell elvégezni.

22. Megmaradó külső terasz aljzatbeton utólagos dilatálásának költsége

Válasz: Az utólagos dilatálást nem kell elvégezni.

23. Megmaradó külső bontott burkolatok alatti betonfelületek új burkolatokhoz történő előkészítése, javítása, kiegyenlítése

Válasz: A kérdésben felsorolt munkálatokat nem kell elvégezni.

24. Megmaradó külső teraszok, lépcsők burkolás előtti bitumenes kenhető szigeteléssel történő szigetelési munkáinak költsége

Válasz: A burkolás előtti, bitumenes kenhető szigeteléssel történő szigetelést nem kell elvégezni.

25. Lábazati XPS szigetelés alá kenhető szigetelés költsége

Válasz: A kérdésben felsorolt munkálatot nem kell elvégezni.

26. Aljzatburkolatoknál vezetősávok kialakításának többletköltsége

Válasz: Azonos anyagokból készülnek csak más színben, ezért többlet költség nem indokolt.

27. Megmaradó jó állapotú műanyag nyílászárók építés közbeni megóvásához szükséges fóliatakarás költsége (a homlokzatszigetelés miatt ezek bontása, visszaépítése, nyílászárók kialakítása egyébként szükséges lenne, de ezt sem tartalmazza az árazatlan költségvetés!)

Válasz: Nem kell költségelni.

28. Új műanyag nyílászárók beépítéséhez (régiek visszaépítéséhez is?) nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítések (PUR hab) költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

29. Új műanyag nyílászárók beépítéséhez (régiek visszaépítéséhez is?) külső oldalon homlokzatszigeteléshez csatlakozó profil, belső oldalon öntapadós műanyag szegély költsége

Válasz: Az öntapadós műanyag szegély a nyílászáró beépítés rezsianyaga, ezért külön nem kell költségelni.

30. Új műanyag nyílászárók beépítéséhez (régiek visszaépítéséhez is?) belső ablakkönyöklők költsége (terv szerint fa)

Válasz: Igen fa, a kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

31. Külső ablakpárkányok tervek szerint műanyagból készülnének, de a kiírás fém párkányt tartalmaz

Válasz: A költségvetésben megadottak szerint kell árazni.

32. Új beltéri fémszerkezetű (porszórt alapozással ellátott) ajtók mázolásának költsége (keretek kontrasztos kialakításával!)

Válasz: A kérdésben felsorolt munkát nem kell elvégezni.

33. Teljes komplett külső - és belső infkomunikációs rendszer kiépítés költsége (bejárathoz tapintható térkép, Braille feliratos táblák, jelölések, nyílászáró fóliázások, belső indukciós hurok kiépítés)

Válasz: Nem kell, az Ajánlatkérő feladata.

34. Meglévő előtetők bontásának költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

35. Homlokzaton lévő szerelvények (táblák, zászlótartó, stb.) bontásának, és távtartóval történő visszaépítésének költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

36. Acélhágcsó bontásának költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

37. Külső csapadékvíz lefolyók bontásának, átvizsgálásának javításának, vagy cseréjének és felszerelésének költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

38. Tornacsarnok belső falára visszaszerelt csapadékvíz lefolyók gipszkarton dobozolásának költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

39. Homlokzati hőszigetelés kialakításához lábazati indító, és hálós élvédő profilok elhelyezésének költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

40. Homlokzati hőszigetelő rendszer, és lapostető szigetelés dűbeles rögzítésének költsége Lapostető lejtésképzési (kiviteli) tervek hiányzik

Válasz: A tétel kiírás rögzítéssel együtt van.

41. Lapostető lejtésképzési (kiviteli) tervek hiányzik

Válasz: Az eredetivel megegyező ezért nem kell.

42. Lapostető vízszigetelés kialakításához attikafalakra felhajtott - csatlakozó szerkezetek költsége „Roofmate LG 12+1 + vízszigetelés”

Válasz: A költségvetésben megtalálható, 48-as munkanem 16. sz. tétel.

43. Lapostető szigetelésen betonlapokból történő „kezelőjárda” építés költsége

Válasz: Nem kell „kezelőjárdát” építeni.

44. Bölcsőde kialakítás miatt szükséges radiátorok elburkolásának költsége

Válasz: Nem kell elvégezni a radiátorok elburkolását, mert azok rendelkezésre állnak.

45. A Tartószerkezeti műszaki leírás és vélemény a meglévő vasbeton gerendás födém kialakítása tekintetében feltevések alapján számol, de ebben is le van írva, hogy a kivitelezés megkezdése előtt ezen feltevéseket akár a szerkezet megbontásával, de ellenőrizni kell.

„Amennyiben nem így van kialakítva, úgy további vizsgálatra, gerendafeltárássra, beazonosításra, és a szükséges statikai méretezésre van szükség.”

Válasz: Igen, ellenőrizni kell, mely tervezői művezetés keretében történik.

46. Az utólagos nyílásbontások áthidalásának részletei kiviteli terv keretében készülnek, de ezek még nem állnak rendelkezésre.

Válasz: Nem kell kiviteli terv, a kiváltások szakmai előírások szerint megoldhatók.

47. “Az alapozás elkészülte előtt az alapok mélységi, és szélességi méretét kiviteli terv keretében talajmechanika függvényében pontosítani kell.”

Se kiviteli tervek, se talajmechanikai vizsgálat nem áll rendelkezésre. A meglévő épülettel lefedett, és a környező területek kb. 40 évvel ezelőtt még lápos - nádas terület volt!

Válasz: Az alapozás az építész tervekben megadott méretekkel elvégezhető. Az alapozási síkot a meglévő épülettel azonos síkon kell felvenni.

Külső munkák költségvetése:

1. Új kerítés készül, a tervek alapján a régi komplett, alapozással, lábazattal együtt történő bontásával, de a bontás költsége hiányzik

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

2. Az új kerítés belső oldalán 40x40 cm-es beton járdalapok fektetésének költsége

Válasz: A kérdésben felsorolt munkát nem kell elvégezni.

3. Az új kerítés külső oldalán meglévő betonjárdák felújításának (bontás, járdaépítés) költsége

Válasz: A kérdésben felsorolt munkát nem kell elvégezni.

4. Kerítésbontásból származó törmelék és föld elszállítás, lerakóhelyi díj költsége

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

5. Térburkolat mennyisége 30 m² az árazatlan költségvetés szerint, de az alaprajzon kb. 150 - 200 m² terület van térburkolattal kialakítva

Válasz: Csak a költségvetésben lévő mennyiséget kell beárazni. A terven több van, melyből a 30m²-nél nagyobb mennyiséget az Ajánlatkérő anyagi okok miatt nem kéri.

6. A térburkolatok szegélyezéséhez szintén csak 20 m szegélyépítés van kiírva, de ez is jóval több lesz az alaprajz szerint (kb. 200 - 250m)

Válasz: Csak a költségvetésben lévő mennyiséget kell beárazni, az azon felüli mennyiséget Ajánlatkérő anyagi okok miatt nem kéri.

7. Térburkolatokba taktilis vezetősávok építésének költsége (külső akadálymentes parkolótól, bejáratig)

Válasz: A kérdésben felsorolt munkát nem kell elvégezni. Az Ajánlatkérő alakítja ki

8. Komplet külső akadálymentes parkoló kialakítás költsége

Válasz: A kérdésben felsorolt munkát nem kell elvégezni. Az Ajánlatkérő alakítja ki

9. Komplettn akadálymentes rámpák és lépcsők kiépítésének, akadálymentes csőkorlátok készítésének költsége

Válasz: Az építőmesteri költségvetés lakatos munkáiban található.

10. A térburkolatok kialakításához szükséges meglévő betonjárda bontásának költsége

Válasz: A kérdésben felsorolt munkát nem kell elvégezni, mert anyagi megfontolásból megmarad a járda.

11. A térburkolatok kialakításához szükséges földmunkák költsége

Válasz: A kert költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

12. A térburkolatok kialakításához szükséges (terven jelölt) teherhordó alap alá kerülő geotextil fektetésének költsége

Válasz: A kérdésben felsorolt munkát nem kell elvégezni.

13. A térburkolatok kialakításához szükséges teherhordó alap építésének költsége

Válasz: A kert költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

14. Többletmunkák miatt keletkező törmelék és föld elszállítás, lerakóhelyi díj költsége

Válasz: A kert költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

Kert kialakítás költségvetése:

1. A terv szerinti teljes zöldfelület komplett füvesítésének költsége (földmunka, füvesítés, utógondozás)

Válasz: A kert költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

2. Homokozó kialakítás, gumiszegélyek és öntött gumiburkolatok kialakításának költsége (öntött gumiburkolatból kresz tanpálya kialakítása)

Válasz: A kert költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

3. Meglévő kerti pavilonok fedéscseréje számolva lett, de a beton aljzat, és a fém tartóváz felújítását nem tartalmazza a költségvetés

Válasz: A kert költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

4. Telepített játszóeszközök, burkolatok tanúsításának költsége

Válasz: Nem kell, bele kell építeni az eszközök árába.

5. A kikerülő törmelék és föld elszállítás, lerakóhelyi díj költsége

Válasz: A kert költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

6. A munkák szintén csak kiviteli terv birtokában kezdhetők meg, amik nem állnak rendelkezésre!

Válasz: Rendelkezésre állnak, megküldjük.

II. kérdéscsoport

1. R1 jelű IT rack szekrényben, megfelelő egy 16 portos nem menedzselhető réz gigabit switch elhelyezése, vagy menedzselhetőre van szükség?

Válasz: Menedzselhetőre van szükség

2. Preferált gyártó van? Megfelelő egy TP-Link vagy egy D-Link gyártmányú? (Pontos gyártmány nincs meghatározva!)

Válasz: D-Link gyártmányú

3. A beérkező telefonvonalat / internet vonalat a szolgáltató kivitelezzi, vagy ezt is az Ajánlattevőnek kellene előkészítenem? (ha az Ajánlattevőnek kell előkészíteni, akkor a külső becsatlakozás helye/nyomvonalja nem ismert, ennek meghatározása szükséges)

Válasz: Szolgáltató biztosítja

4. A hálózati aktív elemet azaz a modemet / routert a beérkező internet vonalhoz a szolgáltató biztosítja, vagy ezt is költségeim kell? Ha igen, akkor ennek mi a típusa?

Válasz: Szolgáltató biztosítja

5. A kábel TV kiosztásnál feltüntetett 1/12-es jelosztó aktív vagy passzív legyen?

Válasz: Passzív legyen.

6. A beérkező kábel TV vonalat a szolgáltató kivitelezzi, vagy ezt is az Ajánlattevőnek kellene előkészíteni? (ha az Ajánlattevőnek kell előkészíteni, akkor a külső becsatlakozás helye/nyomvonalja nem ismert, ennek meghatározás szükséges)

Válasz: Szolgáltató kivitelezzi

7. Parabola antenna elhelyezése! Hol lesz elhelyezve? Kiállítás kialakítása? Kábelezés előkészítése?

Válasz: Nem kell parabola antennát elhelyezni.

8. Az elosztók esetén más gyártmányt preferálunk, mint a kiírt, pl. Legrand, Schneider.

Az elosztók típusát lehet-e változtatni, ha lehet, akkor ezt hol kell jelezni?

Válasz: A tervezettel egyenértékűek lehetnek. Az építés során teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni az egyenértékűséget. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell az ajánlatban igazolni az egyenértékűséget.

III. kérdéscsoport

1. A dokumentáció tender tervek tartalmaz.

Válasz: Igen, pontosítva tender és szakági kiviteli tervek

2. Készült-e építési engedélyezés dokumentáció, kiviteli tervek, asztalos konszignáció, talajmechanikai szakvélemény, részlettervek, statikai tervek? Ha igen, kérjük részünkre megküldeni szíveskedjen.

Válasz: Építési engedélyes terv, szakági kiviteli tervek, konszignáció, statikai műszaki leírás igen, talajmechanika szakvélemény nem.

3. A felújítással kapcsolatos egyéb költségeket az ajánlatban hol szerepeltessük? (az épület éjszakai őrzése, építési-szerelési biztosítás költsége, tervezői művezetés, megvalósulási dokumentáció stb.)

Válasz: A felsorolt tevékenységek a vállalkozó feladatai melyre a reszsi óradíj nyújt fedezetet. A tervezői művezetés a tervező feladata

4. A költségvetési kiírásból hiányzó mennyiségi tételeket az ajánlatban hol szerepeltessük? Írjuk a munkanemekhez, vagy teljesen elhatároljuk a költségvetési tételektől? (finomtakarítás, homlokzati állványozás, oldalfal és mennyezet vakolások, gépész, elektromos szakemberek utáni takarítás, belső műanyag ablakpárkányok, szigetelések rögzítése, stb)

Válasz: A szükséges tételeket a kiegészítő költségvetésben, melyet megküldünk.

5. A hiányzó többlet költségvetési tételeket hol és hogyan szerepeltessük.

Válasz: Kiegészítő költségvetésben melyet megküldünk.

6. Lehetséges a kiírástól eltérő anyagok és szerkezeti megoldások megajánlása költségcsökkentés céljából? Ha igen ajánlatban hogyan szerepeltessük?

Válasz: A tervezettel egyenértékűek lehetnek. Az építés során teljesítmény nyilatkozattal kell igazolni az egyenértékűséget. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell az ajánlatban igazolni az egyenértékűséget.

7. 6-8 éve külső műanyag homlokzati ajtókat építettek be toktoldó nélkül, a régiék helyére. Az ajtók kifelé nyílnak az ajtó pántok hozzáérnek az ajtó káva falához. Nem lehet a hőszigetelést a kávakhoz elhelyezni.(Tervezői megoldást kérünk).

Válasz: Kiegészítő költségvetésben, melyet megküldünk.

IV. kérdéscsoport

1. Kiviteli tervek hiányoznak

Válasz: A szükséges kiviteli tervek megvannak.

2. A költségvetések nem tartalmazzák a zöldfelület kialakítás költségeit, valamint a gumiburkolatok költségeit.

Válasz: Tartalmazzák a kert költségvetésben.

3. A külső munkáknál (összesen 3 tétel?) számolt kerítésépítési munkák egy tételben kerültek elszámolásra. A tervek alapján komplett új kerítés készül, ami komplex feladat, pláne a régi kerítés bontását is figyelembe véve, ezért szükségesnek látjuk a kerítésépítés költségvetésének részletesebb kidolgozását.

Válasz: A megadott tételeket kell beárazni.

4. Szintén a külső munkáknál hiányzik a bontás során keletkező törmelék elszállításának költséghelye.

Válasz: Az építész és kert költségvetésben található törmelék elszállítást kérjük beárazni.

5. A külső munkáknál a térburkolat kialakítás szintén egy tételként van feltüntetve, ami a burkolatfektetésre vonatkozik. Hiányzik a komplett ágyazat kialakításának és előkészítésének költséghelye. A költségvetésben előírányzott szegélyépítés és térburkolat készítés mennyisége véleményünk szerint a tervek ismeretében kevés.

Válasz: A komplett ágyazat kialakításának és előkészítésének költségeit a kert költségvetésben kell szerepeltetni, melyet megküldünk.

6. A költségvetésekből hiányzik a fal- és padlófelületek felületkezelésének, burkolásának előkészítéséhez szükséges „alapozási” munkák.

Válasz: A kérdésben felsorolt munkát nem kell elvégezni.

7. A megmaradó belső vakolatok javításának, horonyvésesek, falbontások, befalazások utáni helyreállításának költséghelyei hiányoznak.

Válasz: A vakolási mennyiség tartalmazza.

8. A tapétázási munkákat belsőépítészeti terv szerint kellene elvégezni, de ezek a tervek nem állnak rendelkezésre, így ezen munkákat nem lehet költségelni.

Válasz: Belsőépítészeti terv van, mely megküldésre kerül.

9. Az építészeti költségvetésben az új belső ajtók a „fém nyílászáró és épületlakatos” munkanemben kerülnek elszámolásra, de a konszignáció szerint ezek fa szerkezetűek. A konszignáció alapján a szerkezetűt kell beárazni, vagy esetleg az eredeti elgondolás fémszerkezetű nyílászáró volt?

Válasz: Mivel a belső ajtók szerelt szerkezetű fa ajtók ezért a 45-ös munkanembe kerültek. A költségvetés szerint kell beárazni.

10. A tervek tartalmazzak akadálymentesítésre vonatkozó munkákat, de ezek a költségvetésben nem találhatóak, így azokat nem lehet beárazni.

Válasz: Az akadálymentesítés projekt arányos. A gépészet, villamosság tartalmaz akadálymentes tételeket, egyéb vonatkozásban csak eltérő színű lapburkolatokra van szükség. Az ajtók tekintetében kontrasztosan eltérő színű ajtólapokra és tokokra van szükség.

11. A tervek szerint új akadálymentes parkolót kellene kialakítani, de a költségvetésben ezen tételekre sincs költséghely kialakítva.

Válasz: A parkoló kialakítása Ajánlatkérő feladata, nem kell árazni.

12. Az építész költségvetés nem tartalmazza a homlokzati hőszigetelő rendszer készítéséhez szükséges kiegészítő munkákat (meglévő felületek javítás, előkészítése, élvédőzés, dűbelezés, indító profilok, vékonyvakolat alapozás)

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

13. Homlokzati állványozás tételeinek költséghelye hiányzik.

Válasz: Kiegészítő költségvetésben kell árazni, melyet megküldünk.

14. Megvalósulási tervek készítésének költséghelye hiányzik.

Válasz: A kivitelező feladata melyre a rezsióradíj nyújt fedezetet.

15. Sem a gépészeti, sem a statikai tervek nem tükrözik, hogy figyelembe lett-e véve a födémre kerülő gépészeti szerelvények jelentő súlya.

Válasz: Igen, figyelembe lett véve, a tetőre felhelyezhető saját tartószerkezetével.

V. kérdéscsoport

Gépészeti munkák

1. KO anyagú konyhai mosogatók

Válasz: 4 db benne van a költségvetésben (89-92 tételek), egy valóban kimaradt, mely a megküldésre kerülő kiegészítő költségvetésben szerepel.

2. Mosogató hiányzik

Válasz: 4 db benne van a költségvetésben (97 tétel), egy valóban kimaradt, mely a megküldésre kerülő kiegészítő költségvetésben szerepel.

3. Gázterv

Válasz: A szkennelt, leadott terveket csatolva küldjük.

4. Kéményméretezés

Válasz: A szkennelt, leadott méretezést csatolva küldjük.

5. EPH kialakítás és mérési jegyzőkönyv

Válasz: Az Elektromos költségvetésben szerepel, villamos költségvetés 78. szs. tétel.

6. Kazánok beüzemelése

Válasz: A költségét a fűtés költségvetés 96 tétele tartalmazza.

7. Kazánok elektromos előkészítése

Válasz: Nem szükséges, már megtörtént.

8. Légtechnikai áramlásmérés, besabályozás

Válasz: Kiegészítő költségvetés tartalmazza, mely megküldésre kerül.

9. Légkezelő garanciális beüzemelése

Válasz: Légtechnika költségvetés 52 tétel, utolsó előtti sor, utolsó szó „beüzemelve”.

10. Vízellátás függőleges csőterv

Válasz: Kiegészítő költségvetés tartalmazza, mely megküldésre kerül.

Debrecen, 2017. szeptember 26.



Ajánlatkérő nevében eljárva
Dr. Kovács Viktória
DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.

Ellenjegyzem az alábbi
közbeszerzési dokumentumokat

Kiegészítő költségvetés 1.

Hely: *Debrecen*

Dátum: *2017. 09. 26.*

Aláírás:

DR. KERÉKES FERENC

4060 Balmazújváros, Batthyány köz 4.
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Nyilvántartási száma: 00140

DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft.
4032 Debrecen, Poroszlai út 27.

