



Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
5440

Ikt.sz.: 7-10/2023
Tárgy: Árajánlat
Ügyintéző: Seres Tibor

Árajánlat

Hivatkozással a 139/2023. (V.25.) határozatra, a 2210/21 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú földút 50 fm-en és 3,5 m szélességben történő zúzottköves stabilizációra az alábbi árajánlatot adom:

2210/21. hrsz. Földút Zúzottköves Borítása

0,2 kő = 15.800 Ft/m³ bruttó
0,5 kő = 15.800 Ft/m³ bruttó
Munkadíj bruttó: 10.000 Ft/m²

30 cm tükörrel 3 m szélesen 50 m hosszban. 150 m²

Tükörkészítés: 150 m² x 0,3 m = **45 m³** Föld kiszedése elszállítása.
0,5-ös alapkő: 150 m² x 0,2 m = 30 m³ x 15 % Tömörítés = **34,5 m³**
0,2-es fedőkő: 150 m² x 0,1 m = 15 m³ x 15% Tömörítés = **17,25 m³**

Összesen: 51,75 m³

Anyagköltségek bruttó: 51,75 m³ x 15.800 Ft = 817.650 Ft

Munkadíj bruttó: 1.500.000 Ft

Összesen: 2.317.650 Ft

Nincs benne a föld depózási ára.

2548/5 hrsz Földút zúzottköves borítása (első számú)

Vegyes feltöltésű földút szakasza 75m 3 m széles


Tükörkészítés: 225 m² x 0,3m = **67,5 m³** földkiszedés elszállítása.
0,5-ös alapkő: 225 m² x 0,2m = **45 m³** x 15 % Tömörítés = **51,75 m³**
0,2-es fedőkő: 225 m² x 0,1m = **22,5 m³** x 15 % Tömörítés = **25,87 m³**

Összesen: 77,62 m³

Anyagköltségek bruttó: 1.266.396 Ft

Munkadíj bruttó: 2.250.000 Ft

Nincs benne a föld depózási ára.



2581/1 Hrsz Földút zúzottköves borítása (második számú)

Gyepes felületű földút szakasza: 55 m 3 m széles

Tükrökészítés: $165 \text{ m}^2 \times 0,3\text{m} = 49,5 \text{ m}^3$ Föld kiszedés elszállítása.

0,5-ös alapkö: $165 \text{ m}^2 \times 0,2\text{m} = 33 \text{ m}^3 \times 15\%$ Tömörítés = $37,95 \text{ m}^3$

0,2-es fedőkő: $165 \text{ m}^2 \times 0,1\text{m} = 16,5 \text{ m}^3 \times 15\%$ Tömörítés = $18,97 \text{ m}^3$

Összesen: $56,92 \text{ m}^3$

Anyagköltségek bruttó: 899.336 Ft

Munkadíj bruttó: 1.650.000 Ft

Nincs benne a föld depózási ára.

A 2562/5 és a 2581/1 Hrsz-ú földút egy útszakaszon van.

Anyagköltségük bruttó: 2.125.732 Ft.

Munkadíj bruttó: 3.900.000 Ft

2562 Hrsz Föld út zúzottköves borítása (Szentesi út 41)

Tükrökészítés: 70 méter 3 méter széles. $210 \text{ m}^2 \times 0,3 = 210 \text{ m}^3$ föld kiszedés elszállítása.

0,5-ös alapkö: $210 \text{ m}^2 \times 0,2\text{m} = 42 \text{ m}^3 \times 15\%$ Tömörítés = $48,3 \text{ m}^3$

0,2-es fedőkő: $210 \text{ m}^2 \times 0,1\text{m} = 21 \text{ m}^3 \times 15\%$ Tömörítés = $24,15 \text{ m}^3$

Anyagköltség bruttó: 1.144.710 Ft

Munkadíj bruttó: 2.100.000 Ft

Összesen: 3.244.710 Ft

Nincs benne a föld depózási ára.

Kunszentmárton, 2023.06.20.

