


ALAPRAJZ M 1:100  
tervezett állapot



Megjegyzés:  
Méretek vakolatlan méretek. Röncsolások vizsgálat nem készült.  
Feltárás után a rétegek pontosítottak.  
Bétevezett építési termékek egyenértékű anyagokkal helyettesíthetők.  
Vizes helyiségekbe impregnált gipszkarton lapok építhetők be.  
Vizes helyiségekben 200 mg csempezős készlet.  
Vizes helyiségekbe kerámia fal- és padlóburkolat alá kent vízszigetelés készült.  
Új nyílászárók konszignációs kárkival vanna, többi megmaradó.

Helyiséglista tervezett állapot			
Szám	Helyiség neve	Burkolat	Terület
001	átdó	kerámia	34,95
002	előtér	kerámia	1,50
003	fű WC	kerámia	1,26
004	akm. és női WC	kerámia	4,67
005	tároló	kerámia	5,11
006	WC	mettlachi	1,22
007	et.	mettlachi	1,85
008	játék tároló	mettlachi	3,96
009	csoportszoba	PVC	44,52
010	csoportszoba	PVC	44,52
011	fürdő bilizet	kerámia	23,62
012	kizsóló helyiség	kerámia	2,75
013	folyosó	kerámia	57,53
014/1	fogy. edény mosogató	kerámia	8,94
014/2	földesárú és zöldség előkészítő	kerámia	12,48
014/3	földesárú és zöldség előkészítő	kerámia	6,54
014/4	hulladék tároló	kerámia	4,65
014/5	közlekedő	kerámia	10,76
014/6	hűtő és szárászárú raktár	kerámia	11,30
014/7	hus előkészítő	kerámia	9,23
014/8	főző konyha	kerámia	23,69
014/9	üzemi edény mosogató	kerámia	6,15
014/10	takszer.	kerámia	2,66
015	gazdasági iroda	laminált	12,57
016	vezetői iroda	laminált	12,10
018	fürdő bilizet	kerámia	16,22
018	orvosi szoba	laminált	6,31
019	átdó	kerámia	24,26
020	mosókonyha	kerámia	11,10
021	előtér	kerámia	2,24
022	szem. WC	kerámia	3,08
023	kazánház	beton	16,86
024	játéktároló	kerámia	6,51
025	csoportszoba	PVC	43,11
026	mosdó	kerámia	3,23
027	öltöző	kerámia	10,45
028	zuhanyzó	kerámia	3,43
029	mosdó	kerámia	6,96
030	mosdó	kerámia	3,23
031	játéktároló	kerámia	6,05
032	étkező	kerámia	8,04
033	mosó helyiség	kerámia	2,75
034	fürdő bilizet	kerámia	23,53
035	fejlesztőszoba	PVC	44,66
036	csoportszoba	PVC	44,52
037	átdó	kerámia	36,47
038	et.	kerámia	1,68
039	WC	kerámia	0,89
040	mosókonyha	kerámia	9,00
041	játék tároló	mettlachi	3,96
042	előtér	kerámia	3,16
043	tornaszoba	PVC	87,85
044	akm. és női WC	kerámia	4,93
045	szertár	PVC	3,67
046	fejlesztő szoba	PVC	6,00
			<b>792,68 m2</b>

JELMAGYARÁZAT:

- külső figyelemztető jelzés (új burkolat) - pl.: IT-1012J Jelöltő beton járda 300 x 300, fehér
  - külső vezetés (új burkolat) - pl.: Vezető beton járda 300 x 300, fehér
  - belső vezetés (új burkolat) - pl.: 3 csik - ITTP2 Taktilis vezetés, szürke
  - kontrasztos lépcső és figyelemztető jelzés - pl.: 1 sorban - 0041/1 Rozsdamentes szegecs
- megjegyzés: vezetés sáv fordulóponton folytonossága megszakad

ANYAGJELÖLÉS:

	kerámia falazat		köztgyapot hőszigetelés		vasbeton
	kerámia fal burkolat		homokos feltöltés		kohósalak feltöltés
	gipszkarton válaszfal		homokos kavics feltöltés		vízszigetelő lemez
	Ytong válaszfal		kavicsgáz		beton térkő
	EPS hőszigetelés		aljazt beton		termett talaj
	XPS hőszigetelés		beton		új szerkezetek megjelenítése

Tervezési program:

- homlokzatra 15 cm Austrotherm AT-H80 hőszigetelés
- földm. hőszigetelés 20 és 25 cm (meglevő) új 10 cm a kilógó lemezekre
- atlakára szigetelés és bádózás (belső és földi oldalon)
- + új vízszigetelés (hőszigetelés miatt újra kell szigetelni)
- kölögi földm. hőszigetelés (előtér) faló bádózás
- új para kizsóló egészen az alsó rétegtől
- (ezt közlekedő alaktára helyezett betonalap kezelőjára elhelyezésére)
- 2 mm-es PVC, 200 p/m2-es geotextília
- (tölt közlekedő alaktára helyezett betonalap kezelőjára elhelyezésére)
- homlokzat szigetelés
- padlózat felújítás (aljazt kiegyenlítés) alaprajz és metszet szerint
- gépészet és elektromosság szakági munkarész szerint
- új főzőkonyha
- főzőkonyha és gazdasági közlekedőben kazettás gkz. almenyezett készült
- gépészet eldobozás
- projektáramú akadálymentesítés
- vizesblokk felújítás és új vizesblokk (alrajz szerint)
- játszó udvar felújítás (külön munkarész szerint)
- külső terasz újra burkolása és új vasbeton terasz építés - WPC (korlát új és felújítandó)
- mosókonyha felújítás
- mosókonyha kialakítás
- kerti csere
- butor csere (szakági munkarész szerint)
- nyílászárók hőszigetelési rátkarítás, meglevő 2 cm tervezett 4 cm (kivéve tornaszoba, itt hőszigetelési síkjába kerül beépítésre az ablak toktoldó nélkül)
- ablakok új műanyag párkány és keményfa könyök
- szertár előtér eldobás új fűggesztett készítés
- járda felújítás (új térkő + szegélyek)
- teraszoknál árnyékoló
- szertárnyelk lezárás, felújítás (távtartóval vissza szerelés)
- zseblátó, acél háncs, előtér, szertár kemény, teraszkorlát
- új tűzszakszék
- kölögyösvét bontás során át kell nézni, ha szükséges csere (szakági terv szerint)
- étkezős helyen gkz. vízfalát készült. Konyhában Ytong válaszfal kerül megépítésre
- konyhába a padozat alá új teherhordó vasbeton lemez készült (új rétegrenddel)
- minden új nyílászáróra levehető rovávaló kerül
- burkolatok, letölések, lépcsők, rámpák, káposzkádok 2015-ös akadálymentes segédlet rányújtásával kialakítva
- 4 db meglevő csoportszoba és fejlesztőszoba 1-1 nyílászárója is levehető rovávaló kerül elhelyezésre

MEGNEVEZÉS:

BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS  
5440 KUNSZENTMARTON,  
SZÉCHÉNYI LAKÓTELEP HRSSZ.: 1165/13

MEGBÍZÓ:

KUNSZENTMARTON  
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
5440 KUNSZENTMARTON, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.

TERVEZŐ:

A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT.  
5435 MARTFÚ,  
GESZTENYE SOR 1/A.

FELELŐS ÉPÍTÉS TERVEZŐ:

HONTI GYULA  
ÉPÍTÉS TERVEZŐ  
É 16-0126

TERV TÍPUS:

TENDER SZINTŰ - ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MUNKARÉSZ:

ALAPRAJZ - TERVEZETT ÁLLAPOT

RAJZSZÁM:

E-01

LEPTÉK:

M 1:100, 1:1

DÁTUM:

2016. 05. 17.

