



B-B METSZET M 1:100  
meglévő állapot



C-C METSZET M 1:100  
meglévő állapot



#### MEGLÉVŐ RÉTEGREND

##### A01: padló rétegrend

- 2 cm alaprajz szerinti padlóburkolat + rögzítés
- 5 cm aljzatbeton
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 3 cm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg bitumenes lemez
- 10 cm vasalt aljzat
- 15 cm tömörített kavicságy
- 15 cm homok feltöltés
- termett talaj

##### A03: téglá burkolatos fal rétegrend

- 4 cm klinker burkolótégla + ragasztó
- 38 cm kisméretű téglá falazat
- 1 cm belső vakolat

##### A07: járda rétegrend

- 7-10 cm beton járda, dilatációval
- 10 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

##### A04: vakolt fal rétegrend

- 1 cm külső vakolat
- 30 cm kerámia téglá kitöltő falazat (parapeteknél)
- 1 cm belső vakolat

##### A08: előlépcső rétegrend

- 10 cm monolit vasbeton lemez és lépcsőfok
- vált. tömörített kavicságy
- termett talaj

##### A02: záró födém rétegrend

- 2-3 rtg bitumenes vastaglemez (palaőrleményes záró réteg)
- 1 rtg gőznyomást elvezető réteg, szellőzővel
- 6-20 cm lejtést adó aljzatbeton
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 6 cm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg párafékező fólia
- 26 cm előregyártott vasbeton gerendás födém
- 1 cm belső vakolat

##### A05: belső fal rétegrend

- 1 cm belső vakolat
- 6-10-38 cm kerámia válaszfal vagy km. téglá téglá
- 1 cm belső vakolat


##### A06: vasbeton előtető rétegrend

- 2-3 rtg bitumenes vastaglemez (palaőrleményes záró réteg)
- 6-10 cm lejtést adó aljzatbeton
- 26 cm előregyártott vasbeton födém
- 1 cm külső vakolat

##### A09: terasz rétegrend

- 2-5 cm kerámia + burkolat ragasztó (lejtésben) vagy mettlachi + ágyazóhabarcs
- 15 cm monolit vasbeton lemez
- 15 cm tömörített kavicságy
- 15 cm homok feltöltés
- termett talaj

A-A METSZET M 1:100  
meglévő állapot



#### ANYAGJELÖLÉS:

	kerámia falazat		kőzetgyapot hőszigetelés		vasbeton
	kerámia fal burkolat		homokos feltöltés		kohósalak feltöltés
	gipszkarton válaszfal		homokos kavics feltöltés		vízszigetelő lemez
	Ytong válaszfal		kavicságy		beton térkő
	EPS hőszigetelés		aljzatbeton		termett talaj
	XPS hőszigetelés		beton		

MEGNEVEZÉS:  
BÖLCŐSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS  
5440 KUNSZENTMÁRTON,  
SZÉCHENYI LAKÓTELEP HRSZ.: 1165/13

MEGBÍZÓ:  
KUNSZENTMÁRTON  
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
5440 KUNSZENTMÁRTON, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.

TERVEZŐ:  
A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT.  
5435 MARTFÚ,  
GESZTENYE SOR 1/A.

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:  
HONTI GYULA  
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ  
É 16-0126

TERVTÍPUS:  
TENDER SZINTŰ - ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MUNKARÉSZ:  
METSZETEK - MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

RAJZSZÁM: A-02  
LÉPTÉK: M 1:100, 1:2  
DÁTUM: 2016. 05. 17.

