



B-B METSZET M 1:100
meglévő állapot



C-C METSZET M 1:100
meglévő állapot



MEGLÉVŐ RÉTEGREND

A01: padló rétegrend

- 2 cm alaprajz szerinti padlóburkolat + rögzítés
- 5 cm aljzatbeton
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 3 cm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg bitumenes lemez
- 10 cm vasalt aljzat
- 15 cm tömörített kavicságy
- 15 cm homok feltöltés
- termett talaj

A03: téglá burkolatos fal rétegrend

- 4 cm klinker burkolótégla + ragasztó
- 38 cm kisméretű téglá falazat
- 1 cm belső vakolat

A07: járda rétegrend

- 7-10 cm beton járda, dilatációval
- 10 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

A04: vakolt fal rétegrend

- 1 cm külső vakolat
- 30 cm kerámia téglá kitöltő falazat (parapeteknél)
- 1 cm belső vakolat

A08: előlépcső rétegrend

- 10 cm monolit vasbeton lemez és lépcsőfok
- vált.
- tömörített kavicságy
- termett talaj

A02: záró födém rétegrend

- 2-3 rtg bitumenes vastaglemez (palaőrleményes záró réteg)
- 1 rtg gőznyomást elvezető réteg, szellőzővel
- 6-20 cm lejtést adó aljzatbeton
- 1 rtg PE technológiai fólia
- 6 cm lépésálló hőszigetelés
- 1 rtg párafékező fólia
- 26 cm előregyártott vasbeton gerendás födém
- 1 cm belső vakolat

A05: belső fal rétegrend

- 1 cm belső vakolat
- 6-10-38 cm kerámia válaszfal vagy km. téglá téglá
- 1 cm belső vakolat


A06: vasbeton előtető rétegrend

- 2-3 rtg bitumenes vastaglemez (palaőrleményes záró réteg)
- 6-10 cm lejtést adó aljzatbeton
- 26 cm előregyártott vasbeton födém
- 1 cm külső vakolat

A09: terasz rétegrend

- 2-5 cm kerámia + burkolat ragasztó (lejtésben) vagy mettlachi + ágyazóhabarcs
- 15 cm monolit vasbeton lemez
- 15 cm tömörített kavicságy
- 15 cm homok feltöltés
- termett talaj

A-A METSZET M 1:100
meglévő állapot



ANYAGJELÖLÉS:

	kerámia falazat		kőzetgyapot hőszigetelés		vasbeton
	kerámia fal burkolat		homokos feltöltés		kohósalak feltöltés
	gipszkarton válaszfal		homokos kavics feltöltés		vízszigetelő lemez
	Ytong válaszfal		kavicságy		beton térkő
	EPS hőszigetelés		aljzatbeton		termett talaj
	XPS hőszigetelés		beton		

MEGNEVEZÉS:
BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS
5440 KUNSZENTMÁRTON,
SZÉCHENYI LAKÓTELEP HRSZ.: 1165/13

MEGBÍZÓ:
KUNSZENTMÁRTON
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5440 KUNSZENTMÁRTON, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.

TERVEZŐ:
A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT.
5435 MARTFÚ,
GESZTENYE SOR 1/A.

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
HONTI GYULA
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ
É 16-0126

TERVTÍPUS:
TENDER SZINTŰ - ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MUNKARÉSZ:
METSZETEK - MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

RAJZSZÁM: A-02
LÉPTÉK: M 1:100
DÁTUM: 2016. 05. 17.

