


ALAPRAJZ M 1:100  
meglévő állapot



**Megjegyzés:**  
Méretek rakólatlan méretek. Roncsolásos vizsgálat nem készült.  
Feltárás után a rétegrendek pontosítandók.  
Betonvezetett építési termékek egyenértékű anyagokkal helyettesíthetők.  
Vizes helyiségbe impregnált gipszkarton lapok építhetők be.  
Vizes helyiségben 2.00 mm-es csempezetés készült.  
Vizes helyiségbe kerámia fal- és padlóburkolat alá kint vízszigetelés készült.  
Új nyílászárók konzignációs karikáival javítva, többi megmaradó.

**JELMAGYARÁZAT:**

- külső figyelemztető jelzés (új burkolat) - pl.: IT-1012J Jelölő beton járdalap 300 x 300, fehér
  - külső vezetésváz (új burkolat) - pl.: Vezető beton járdalap 300 x 300, fehér
  - belső vezetésváz (új burkolat) - pl.: 3 csík - ITPP2 Taktilis vezetésváz, szürke
  - kontrasztos lépcső és figyelemztető jelzés - pl.: 1 sorban - 0041/1 Rozsdamentes szegecs
- megjegyzés: vezetésváz fordulópontnál folytonossága megszakad

**ANYAGJELÖLÉS:**

- |                       |                          |                     |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| kerámia falazat       | közetgyapot hőszigetelés | vasbeton            |
| kerámia fal burkolat  | homokos feltöltés        | kohósalak feltöltés |
| gipszkarton válaszfal | homokos kavics feltöltés | vízszigetelő lemez  |
| Ytong válaszfal       | kavics                   | beton térfő         |
| EPS hőszigetelés      | aljazt beton             | termett talaj       |
| XPS hőszigetelés      | beton                    |                     |

Helyiséglista meglévő állapot		
Helyiség neve	Burkolat típusa	Terület
átadó	kerámia	16,15
átadó	kerámia	16,26
csoportszoba	PVC	44,52
csoportszoba	PVC	44,52
csoportszoba	PVC	44,52
elkülönítő	PVC	9,00
előtér	kerámia	3,16
előtér	kerámia	20,04
előtér/öltöző	kerámia	20,04
et.	mettli	1,68
et.	mettli	1,68
et.	mettli	1,85
et.	mettli	2,32
et.	mettli	2,54
et.	mettli	2,80
étkező	PVC	8,65
fehér mosogató	mettli	6,76
fejlesztőszoba	PVC	44,66
fojdosó	mettli	114,55
főző konyha	mettli	22,21
fürdő bilizetű	kerámia	23,53
fürdő bilizetű	kerámia	23,62
gazdasági iroda	PVC	6,97
hűsölőkészítű	mettli	7,59
hűtűk és edény raktár	mettli	5,94
iroda	PVC	12,64
játék tároló	mettli	3,96
játék tároló	mettli	3,96
kazánház	beton	16,86
kiszol. helyiség	kerámia	2,75
kiszol. helyiség	kerámia	2,75
mosdó	mettli	3,98
mosdó	mettli	4,92
mosókonyha	kerámia	9,00
mosókonyha	mettli	12,62
orvosi szoba	PVC	6,85
öltűzű	mettli	5,88
öltűzű	mettli	28,50
szárászaru raktár	mettli	6,76
szárítű	PVC	5,94
takszer	mettli	4,65
takszer	mettli	2,37
tisztaruha raktár	mettli	5,21
vasalű	PVC	11,72
vezetűi iroda	PVC	12,17
WC	mettli	0,89
WC	mettli	0,89
WC	mettli	0,96
WC	mettli	0,96
WC	mettli	1,22
WC	mettli	1,33
WC	mettli	2,48
zűdség elűkűsítű	mettli	11,34
zűdség raktár	mettli	5,52
zuhanyzű	mettli	7,84
		<b>692,48 m2</b>

**MEGNEVEZÉS:**

BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÜJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS  
5440 KUNSZENTMÁRTON,  
SZÉCHENYI LAKÓTELEP HR SZ.: 1165/13

**MEGJELŐ:**

KUNSZENTMÁRTON  
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
5440 KUNSZENTMÁRTON, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.

TERVEZŐ:  
A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT.  
5435 MARTFÚ,  
GESZTENYE SOR 1/A.

**FELELŐS ÉPÍTÉS TERVEZŐ:**

HONTI GYULA  
ÉPÍTÉS TERVEZŐ  
É 16-0126

**TERVTÍPUS:**

TENDER SZINTŰ - ENGEDÉLYEZÉSI TERV

**MUNKARÉS:**

ALAPRAJZ - MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

RAJZSZÁM:  
A-01

LÉPTÉK:  
M 1:100, 1:1, 1:2  
DÁTUM:  
2016. 05. 17.



A.D. Mérnöki Iroda Kft.