



ÉSZAKI HOMLOKZAT M 1:100
tervezett állapot



KELETI HOMLOKZAT M 1:100
tervezett állapot



HOMLOKZAT (tervezett állapot):

- lábazat: műgyantás burkolat - szürke (ÚJ)
színes tagozat: műgyantás burkolat - homlokzati színek szerint (ÚJ)
vakolt falmező: nemesvakolat rendszer - törtfehér (ÚJ)
nyílászáró: hőszigetelt műanyag ajtó és ablak - fehér (MEGMARADÓ)
3 rtg üv. hőszigetelt műanyag ajtó és ablak - fehér (ÚJ)
párkány: műanyag párkány - fehér (ÚJ ÉS MEGMARADÓ)
attika: bádogozás - szürke (ÚJ)
korlát: fém vázon fal lécezés - kültéri fenyő lazúr (FELÚJÍTÁS ÉS ÚJ)
szerelt kémény: duplafalú fém cső - szürke (ÁTHELYEZÉS)
épített előtető: fém tartó láb - zöld (FELÚJÍTÁS)
szerelt előtető: vasbeton tetőszakas, nemesvakolt rendszer - törtfehér (ÚJ)
zászlótartó és hágcso: burkolt fém vázszerkezet, nemesvakolt rendszer - törtfehér (ÚJ)
villámvédelem: acél - barna festés (FELÚJÍTÁS)
acél - szürke (szakági terv szerint)
(megjegyzés: hőszigetelés környezetébe közetgyapot)
árnyékoló: konzolos kitekerhető vászon árnyékoló - homlokzati színek szerint (ÚJ)
kapaszkodó: duplamarkolatú akrm. kapaszkodó, kültéri festéssel - szürke (ÚJ)

MEGNEVEZÉS: BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI LAKÓTELEP HRSZ.: 1165/13			FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: HONTI GYULA ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ É 16-0126	
MEGBÍZÓ: KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5440 KUNSZENTMÁRTON, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.			TERVTÍPUS: TENDER SZINTŰ - ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
TERVEZŐ: A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT. 5435 MARTFŰ, GESZTENYE SOR 1/A.			MUNKARÉSZ: HOMLOKZATOK I. - TERVEZETT ÁLLAPOT	
RAJZSZÁM: E-03		LEPTÉK: M 1:100	DÁTUM: 2016. 05. 17.	

