



DÉLI HOMLOKZAT M 1:100
tervezett állapot



NYUGATI HOMLOKZAT M 1:100
tervezett állapot



HOMLOKZAT (tervezett állapot):

- lábazat: műgyantás burkolat - szürke (ÚJ)
színes tagozat: műgyantás burkolat - homlokzati színek szerint (ÚJ)
vakolt falmező: nemesvakolat rendszer - törtfehér (ÚJ)
nyílászáró: hőszigetelt műanyag ajtó és ablak - fehér (MEGMARADÓ)
3 rtt üv. hőszigetelt műanyag ajtó és ablak - fehér (ÚJ)
műanyag párkány - fehér (ÚJ ÉS MEGMARADÓ)
bádorgozás - szürke (ÚJ)
fém vázon fal lécezés - kültéri fenyő lazúr (FELÚJÍTÁS ÉS ÚJ)
duplafalú fém cső - szürke (ÁTHELYEZÉS)
fém tartó láb - zöld (FELÚJÍTÁS)
vasbeton tetőszakas, nemesvakolt rendszer - törtfehér (ÚJ)
burkolt fém vázszerkezet, nemesvakolt rendszer - törtfehér (ÚJ)
acél - barna festés (FELÚJÍTÁS)
acél - szürke (szakági terv szerint)
(megjegyzés: hőszigetelés környezetébe közetgyapot)
konzolos kitekerhető vászon árnyékoló - homlokzati színek szerint (ÚJ)
duplamarkolatú akm. kapaszkodó, kültéri festéssel - szürke (ÚJ)
- párkány: attika: korlát: szerelt kémény: épített előtető: szerelt előtető: zászlótartó és hágcso: villámvédelem: árnyékoló: kapaszkodó:

MEGNEVEZÉS: BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI LAKÓTELEP HRSZ.: 1165/13			FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: HONTI GYULA ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ É 16-0126	
MEGBÍZÓ: KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5440 KUNSZENTMÁRTON, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.			TERVTÍPUS: TENDER SZINTŰ - ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
TERVEZŐ: A.D. MÉRNÖKI IRODA KFT. 5435 MARTFŰ, GESZTENYE SOR 1/A.			MUNKARÉSZ: HOMLOKZATOK II. - TERVEZETT ÁLLAPOT	
RAJZSZÁM: E-04			LÉPTÉK: M 1:100	DÁTUM: 2016. 05. 17.

