




## ÉSZAKI SZÁRNY




## DÉLI SZÁRNY




## DÉLI SZÁRNY



## KELETI SZÁRNY



## NYUGATI SZÁRNY



Pl: Vízeldő (1db):  
- Alföldi Bázis felső bekötésű vízeldő (öblítővíz csatlakozás d=35 mm;  
- Alföldi Bázis porcelán mosdó 550x450-es (41965) fehér  
- Mofem Junior EVO keverőkaros mosdócsaptelep H-M vízre (150-0057-00)  
- Viega króm csőszőfő mosdóhoz54\*7b-DN 32, (305 611)  
- MOFEM sarokszőfő (2 db)G1/2" - G3/8" (163-0006-00)  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyzappan adagoló,  
Rendelési szám: B&K 252040

WC: Általános WC (7db):  
- ALFÖLDI Bázis melyből is alsó kifolyással átló WC (4033 00)  
- ALFÖLDI antibakteriális WC-ülékbe 8790 95 01)  
- LIV Laguna fali öblítőtartály fehér  
- Viega Pexfit pro falikorong Ø16-Rp1/2" (602 248)  
- MOFEM sarokszőfőG1/2" - G3/8" (163-0006-00)  
- WC ülőlő gumí  
- WC papírtartó  
- WC kefe fali tartóval

Pó: Padlócsőszőfő:  
- HL310NPr-3000 Padlófűtő DN50/75/110 függőleges kimenettel,  
Primus búzárral, szigetelő karimával, 121 x 121 mm KLICK-KLACK  
nemesacél rácsaival, 115 x 115 mm ráccsal, merevítő védő fedellel.

KM: Nagykonyhai rm. kézműs (5db):  
- Jika Sofia négyfogóes acél zuhanytáca 900x900 mm149000000001- ahol releváns  
- Mofem G1/2" csaptelep (kék) 164-0014-00  
- MOFEM Junior Evo egykaros zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forr. elleni  
véd.-mel, kr. állítható fali tartóval, kézzuhanyval, kód: 153-0047-00  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- HL154 Zuhanytáca szőfő 614" gömbcsuklóval(DN50), dugóval és hajfogóval- ahol  
releváns, egykötött padlócsőszőfő  
- Szappantartó, rozsdamentes acél, fényes

Kö: Fali kiöntő (7db):  
- Teka BS514 rozsdamentes acél fali kiöntő 450x330-as  
- Mofem fali kifolyócsap (tömlővel), kőpesszival 1/2", (2db), (162-0001-00)  
- Műanyag szőfő, HL100G/50 DN50-614"  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- Mofem G1/2" csaptelep (piros) 164-0015-00  
- MOFEM Mamba 5 egykaros fali mosogató csaptelep 152-0035-00  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- Mofem G1/2" csaptelep (piros) 164-0015-00

Mcs: Mosógép/mosogatógép csatlakozó:  
- HL405 Mosógép-szifon falba szűszőfő DN40/50, HL19.C  
tömlőcsatlakozóval, beépítő házsal, egybeépített nyomócső-csonkkal,  
HL42B vakugróval, 110x180 nemesacél fedellel; (vz csatlakozás 1/2";  
szennyvíz csatlakozás DN40)  
- MOFEM mosógép/1900szőfőG1/2" - G3/4" (163-0006-00)

GYM: Gyerek mosdók (11db):  
- Jika porcelán gyerek mosdó 500x410-es (810611) fehér  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- Mofem Junior EVO keverőkaros mosdócsaptelep H-M vízre  
(150-0057-00)  
- Viega króm csőszőfő mosdóhoz DN 32, (305 611)  
- MOFEM sarokszőfő (2 db)G1/2" - G3/8" (163-0006-00)  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- Szappantartó, rozsdamentes acél, fényes  
- TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyzappan adagoló, Rendelési  
szám: B&K 252040

GYWC: Gyerek WC (11db):  
- ALFÖLDI Bázis laposbőthetű alsó kifolyással átló WC (4004 00)  
- Mofem fali kifolyócsap (tömlővel), kőpesszival 1/2", (2db), (162-0001-00)  
- ALFÖLDI antibakteriális WC-ülék  
- LIV Laguna fali öblítőtartály fehér  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 248)  
- MOFEM sarokszőfőG1/2" - G3/8" (163-0006-00)  
- WC ülőlő gumí  
- WC papírtartó  
- WC kefe fali tartóval

AKM: Akadálymentes mosdó (2db):  
- B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm,  
Cikkszám: TH4004  
- B&K Rögzítő elem porcelán mosdóhoz mozgáskorlátozottak részére  
Cikkszám: TH401A  
- PRESTO 705 működtető karos mosdócsap, mozgáserőlték részére,  
Cikkszám: 84652  
- Viega króm csőszőfő mosdóhoz akadálymentes mosdóhoz  
- MOFEM sarokszőfő (2 db)G1/2" - G3/8" (163-0006-00)  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)  
- TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyzappan adagoló, Rendelési  
szám: B&K 252040

AWC: Akadálymentes WC(2db):  
- B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére,  
Cikkszám: TH4004  
- B&K Rögzítő elem WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére  
Cikkszám: TH401A  
- Ergonomiai időkezelettel és előlő nyílással, típusú mozgáskorlátozott  
WC-re Cikkszám: TH4311  
- B&K MIDA fali kivülfalli mög építhető pneumatikus  
WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alsócsőnyel szerelhető, fehér, csővel,  
Cikkszám: V64201  
- Viega Pexfit pro falikorong Ø16-Rp1/2" (602 248)  
- MOFEM sarokszőfőG1/2" - G3/8" (163-0006-00)  
- WC ülőlő gumí  
- WC papírtartó  
- WC kefe fali tartóval

Csővezetékek, idomok és hőszigetelések:  
• Falon kívül, szabadon és almenyezett fölött:  
• Használati hidegvíz  
• csővezeték: szavatolt minőségű, ivóvíz vezetésére alkalmas minősítéssel rendelkező,  
horganyzott acélcső  
• idomok: szavatolt minőségű, ivóvíz vezetésére alkalmas minősítéssel rendelkező,  
horganyzott idomok  
• hőszigetelés: egységesen, s=20 mm vastag, zártcellás, λ<0,04 W/mK hőszigetelés.  
• Használati melegvíz  
• csővezeték: Viega Sanpress Inox nemesacél csővezeték  
• idomok: előre gyártott Viega Sanpress Inox préskötései idomok  
• hőszigetelés: Ø15; Ø22; Ø28 esetében s=30 mm; Ø35; Ø42 esetében s=35mm vastag,  
zártcellás, λ<0,04 W/mK hőszigeteléssel  
• Törk S-1 fém, fehér színű folyékonyzappan adagoló, Rendelési  
szám: B&K 252040

• Teraszt alát és a jelzett helyeken "Pex" jelöléssel:  
• csővezeték: Viega Pexfit Pro rendszer gyárt csővezetékei  
• idomok: Viega Pexfit Pro rendszer gyárt fittingek.  
• Visszacsapó szelep:  
• (v) jelöléssel, védőcső: Viega Pexfit Pro rendszer gyárt védőcsővezetékei  
• (sz) jelöléssel, gyári szegmensek  
• WC-re Cikkszám: TH4311  
• 16-18-20 előszigetelt cső 6mm hőszigeteléssel;  
• 25 előszigetelt cső 9mm hőszigeteléssel  
• minimális hajlítási sugar:  
• kábel hajlítási esetén: 16x2,0- > 80mm; 20x2,25->100mm; 25x2,5->200mm  
• kábel hajlítási esetén: 16x2,0- >48mm; 20x2,25->90mm; 25x2,5->100mm  
• hajlítógép alkalmazása esetén: 16x2,0- >48mm; 20x2,25->90mm; 25x2,5->100mm

Minden csővezeték típus esetében: a padlóban és/vagy földmunka burkolattal vagy vékonytal eltakarva  
préselt és/vagy hegesztett kötés (idom, fitting, forróvíz, stb.) nem helyettesíthető el, majd toldás céljából sem!

Jelmegnyározat  
Tűzjelző:  
Használati hidegvíz:  
Használati melegvíz:  
Kerületi melegvíz:  
Cirkuláció:  
Golyócsap:  
Sarokszőfő/csaptelep (típus kiegészítővel):  
Csaptelep általános jelölés (típus kiegészítővel):  
Visszacsapó szelep:  
Öblítő csap:  
Vízmerő:  
Vízszűrő:  
Fali töltőcsap szekrény:

Munka megnevezése: BŐLCODE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS  
Borítókód: Konszumentmórt Város Önkormányzata 5440 Konszumentmórt, Köztársaság tér 1.  
Megrendelő: A.D. Mérnöki Iroda Kft. 5435 Martfi, Gesztenye sor 1/a  
Tervező: Vízjelzés Alaprajz, Keleti és Északi szárnyak  
Helyszín: Bőlcóde épület 5440 Konszumentmórt, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 116513.  
Tervező: Gábor Viktor Török, Szabó, Vastagh Pál u. 6./17. G-16-0835  
Kiviteli terv: 009/2016  
Kiadás dátuma: 2016-05-17  
Mérték: 1:50