



Keleti szárny



Északi szárny



Csővezetékek, idomok és hőszigetelések:

- Falon kívül, szabadon és álmennyezet fölött:
 - Használati hidegvíz
 - csővezeték: szavatolt minőségű, ivóvíz vezetésére alkalmas minősítéssel rendelkező, horganyzott acélső
 - idomok: szavatolt minőségű, ivóvíz vezetésére alkalmas minősítéssel rendelkező, horganyzott idomok
 - hőszigetelés: egységesen, s=20 mm vastag, zártcellás, $\lambda < 0,04$ W/mK hőszigetelés.
 - Használati melegvíz
 - csővezeték: Viega Sanpress Inox nemesacél csővezeték
 - idomok: előre gyártott Viega Sanpress Inox préskötéses idomok
 - hőszigetelés: Ø15; Ø22; Ø28 esetében s=30 mm; Ø35; Ø42 esetében s=35mm vastag, zártcellás, $\lambda < 0,04$ W/mK hőszigeteléssel

- Térszint alatt és a jelzett helyeken "Pex" jelöléssel:
 - csővezeték: Viega Pexfit Pro rendszer gyári csővezetékei
 - idomok: Viega Pexfit Pro rendszer gyári fittingek.
 - (v) jelöléssel, védőcső: Viega Pexfit Pro rendszer gyári védőcsővezetékei
 - (sz) jelöléssel, gyári szigetelés:
 - 16-18-20 előszigetelt cső 6mm hőszigeteléssel;
 - 25 előszigetelt cső 9mm hőszigeteléssel
 - minimális hajlítási sugár:
 - kézi hajlítás esetén: 16x2,0—> 80mm; 20x2,25—>100mm; 25x2,5—>200mm
 - hajlító rugó alkalmazása esetén: 16x2,0—>48mm; 20x2,25—>60mm; 25x2,5—>100mm

Minden csővezeték típus esetében: a padlóban és/vagy földben burkolattal vagy vakolattal eltakarva préselt és/vagy hegesztett kötés (idom, fitting, forrcsőv, stb.) nem helyezhető el, még földás céljából sem!

Jelmagyarázat

- Tűzvíz:
- Használati hidegvíz:
- Használati melegvíz:
- Kevert melegvíz:
- Cirkuláció:
- Golyócsap:
- Sarokszelep/csempeszelep (típus konszignációban):
- Csaptelep általános jelölés (típus konszignációban):
- Visszacsapó szelep:
- Úritő csap:
- Víz mérő:
- Vízszűrő:
- Fali tűzcsap szekrény:

Munkaközi változat!

Munka megnevezése: BÖLCSEDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS		Energiacsapda Kft. Épületgépészeti Tervezés 1085 Budapest, József krt. 68. Tel/Fax: 06-56-549-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com	
Beruházó:	Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Közsérság tér 1.	Tervező:	
Megrendelő:	A.D. Művelődési Ház Kft. 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a	Kiviteli terv	
Tárgy:	Vízellátás Alaprajz, Keleti és Északi szárnyak	Munkaszám:	
Helyszín:	Bölcseede épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.	009/2016	
Tervező:	Galsi Viktor Tibor Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4/17. G-16-0835	Rajzszám:	Kiadás dátuma: Méretarány:
	Kovács Róbert Törökszentmiklós, Szabó R. u. 16. G-16-0897	GV-02	2016-05-17 1:50