

M: Általános mosdó (9db) :
- Alföldi Bázis porcelán mosdó 550x450-es (4191 55) fehér
- Mofém Junior EVO keverőkaros mosdócsaptelep H-M vízre (150-0057-00)
- Viega króm csőszifon mosdóhoz G5/4"b-DN 32, (305 611)
- MOFÉM sarokszelep (2 db) G1/2"k - G3/8"k (163-0006-00)
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)
- TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040

WC: Általános WC (7db):
- ALFÖLDI Bázis mélyöblítésű alsó kifolyású álló WC (4033 00)
- ALFÖLDI antibakteriális WC-ülőke (8780 95 01)
- LIV Laguna fali öblítőtartály fehér
- Viega Pexfit pro falikorong Ø16-Rp1/2" (602 248)
- MOFÉM sarokszelep G1/2"k - G3/8"k (163-0006-00)
- WC ültető gumi
- WC papír tartó
- WC kefe fali tartóval

Zu: Zuhanyzó (3db):
- Jika Sofia négyszögletes acél zuhanytálca 900x900 mm (2140900000001) - ahol releváns
- Mofém G1/2"b csempeszelep (kék) 164-0014-00
- Mofém G1/2"b csempeszelep (piros) 164-0015-00
- MOFÉM Junior Evo egykaros zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forr. elleni véd.-mel, kr. állítható fali tartóval, kézizuhannyal, Kód: 153-0047-00
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)
- HL514 Zuhanytálca szifon 6/4" gömbcsuklóval (DN50), dugóval és hajfogóval - ahol releváns, egyébként padlóösszefolyó
- Szappantartó, rozsdamentes acél, fényes
- ALFÖLDI/BÁZIS porcelán fogas kétágú, csavarozható, fehér, Kód: 4645 00 01

KM: Nagykonyhai mosogató (7db):
- Mofém Mambo 5 egykaros fali mosogató csaptelep 152-0035-00
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)
- Mofém G1/2"b csempeszelep (kék) 164-0014-00
- Mofém G1/2"b csempeszelep (piros) 164-0015-00

KKM: Nagykonyhai rm. kézmosó (5db):
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)
- Mofém G1/2"b csempeszelep (kék) 164-0014-00
- Mofém G1/2"b csempeszelep (piros) 164-0015-00

KFK: Nagykonyhai rm. falikút (2db):
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)
- Mofém G1/2"b csempeszelep (kék) 164-0014-00
- Mofém G1/2"b csempeszelep (piros) 164-0015-00

Kö: Fali kiöntő (7db):
- Teka BS514 rozsdamentes acél fali kiöntő 450x330-as
- Mofém fali kifolyószelep tömlővéggel, légbeszívóval 1/2", (2db), (162-0001-00)
- Műanyag szifon, HL100G/50 DN50-6/4"
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)
- Mofém G1/2"b csempeszelep (kék) 164-0014-00
- Mofém G1/2"b csempeszelep (piros) 164-0015-00

GYM: Gyerek mosdók (11db):
- Jika porcelán gyerek mosdó 500x410-es (810611) fehér
- Mofém Junior EVO keverőkaros mosdócsaptelep H-M vízre (150-0057-00)
- Viega króm csőszifon mosdóhoz DN 32, (305 611)
- MOFÉM sarokszelep (2 db) G1/2"k - G3/8"k (163-0006-00)
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)
- Szappantartó, rozsdamentes acél, fényes
- TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040

Megjegyzések:
- Az épületen kívüli földmunkák kizárólag kézi erővel végezthetőek mert a telken belüli közművek nyomvonala nem ismert. A tervezett hálózat teljes nyovonalán a belső közművek feltárása szükséges!
- A szerelési sorrend meghatározásakor a szakágak egyeztetni kötelesek!
- A tervezett szennyvíz vezeték hálózat lejtése az aljzat alatt és a padlóban egységesen 1%; épületen kívül a jelzett lejtések szerint.
- Az alkalmazott csővezetékek:
  az épületben aljzat alatt: Wavin PE-HD csővezeték tompahegesztett kötésekkel, az épületen kívül: KG PVC
- Az aljzat alatti csővezetékek fektetése homokágyban történjen a gyártó utasításai alapján.
- A falátvezetéseknélés az esetleges talpgerenda átvezetéseknél minden esetben védőcsövet kell alkalmazni amelyek mérete a haszoncső átmérőjénél legalább két mérettel nagyobb legyen.
- A padlószintek a tervezett (beruházás utáni) szintet jelölik. A padlószinteket, belmagasságokat a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen egyeztetni kell az egyes szakágak között!
- Minden berendezési tárgyhoz bűzelzáró szifont kell beépíteni.
- A MÉRETEK A HELYSZÍNEN PONTOSÍTANDÓK!

GYWC: Gyerek WC (11db):
- ALFÖLDI Bázis laposöblítésű alsó kifolyású álló WC (4004 00)
- ALFÖLDI antibakteriális WC-ülőke
- LIV Laguna fali öblítőtartály fehér
- Viega Pexfit pro falikorong Ø16-Rp1/2" (602 248)
- MOFÉM sarokszelep G1/2"k - G3/8"k (163-0006-00)
- WC ültető gumi
- WC papír tartó
- WC kefe fali tartóval

Pi: Vizelde (1db):
- Alföldi bázis felső bekötésű vizelde (öblítővíz csatlakozás d=35 mm; szifon csatlakozó d=50mm) 4332-00-01
- Mofém G1/2"b csempeszelep (kék) 164-0014-00
- Mofém nyomógombos vízeldeöblítő szelep d10x0,75, l=200 mm krómozott csővel (G1/2"k) 166-0008-00
- Viega Pexfit pro falikorong Ø16-Rp1/2" (602 248)
- HL130/40 vizelde szifon függőleges bekötésű vizeldékhez, állítható magasságban, csatlakozó gumimandzsettával és takaró rozettával (d=50 mm - DN50)

Pö: Padlóösszefolyó:
- HL310NPr-3000 Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges kimenettel, Primus büzzárral, szigetelő karimával, 121 x 121 mm KLICK-KLACK nemesacél rácstartóval, 115 x 115 mm ráccsal, merevítő védő fedéllel.

AKM: Akadálymentes mosdó (2db):
- B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm, Cikkszám: TH400-I
- B&K Rögzítő elem porcelán mosdóhoz mozgáskorlátozottak részére Cikkszám: TH401A
- PRESTO 705 működtető karos mosdócsap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 64652
- HL137/40 G5/4"b-DN40 szifon akadálymentes mosdóhoz
- MOFÉM sarokszelep (2 db) G1/2"k - G3/8"k (163-0006-00)
- Viega Pexfit pro falikorong (2db) Ø20-Rp1/2" (602 262)
- TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040

AWC: Akadálymentes WC(2db):
- B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, magasított, padlón álló, alsó kifolyással. Cikkszám: TH420I
- Ergonómiai ülőke tetővel és előlső nyílással, típusú mozgáskorlátozott WC-re Cikkszám: TH4311
- B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, csővel, Cikkszám: V842901
- Viega Pexfit pro falikorong Ø16-Rp1/2" (602 248)
- MOFÉM sarokszelep G1/2"k - G3/8"k (163-0006-00)
- WC ültető gumi
- WC kefe fali tartóval

Mcs: Mosógép/mosogatógép csatlakozó:
- HL405 Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, HL19.C tömlőcsatlakozóval, beépítő házzal, egybeépített nyomócső-csonkkal, HL42B vakdugóval, 110x180 nemesacél fedéllel; (víz csatlakozás 1/2"; szennyvíz csatlakozás DN50)
- MOFÉM mosógép töltőszelep G1/2"k - G3/4"k (163-0006-00)

Jelmagyarázat:
Tervezett szennyvíz vezeték:
Meglévő szennyvíz vezeték:
Tervezett csapadék víz elvezetés:
Tervezési határ:
Tervezési terület: Tervezési terület

Tervlapon szerplő épületrész:



Tervek tartalmával egyetértek:

Munka megnevezése:	BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS		Energiacsapda Kft. Épületgépészeti Tervezés 1085 Budapest, József krt. 69. Tel/Fax: 06-56-549-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com
Beruházó:	Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.		
Megrendelő:	A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a		Tervfajta: Kiviteli terv
Tárgy:	Szennyvíz elvezetés Alaprajz, 2. részlet		Munkaszám: 009/2016
Helyszín:	Bölcsöde épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.		
Tervező: Galsi Viktor Tibor, Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4/17. G-16-0835	Tervező: Kovács Róbert, Tűrőszerelmérklés, Szabó R. u. 16. G-16-0897	Rajzszám: GCS-04	Kiadás dátuma: 2016-05-17	Méretarány: 1:50