

Bölcsőde épület felújítás, átalakítás és bővítés**5440 Kunszentmárton, Széchenyi Lakótelep****Hrsz.: 1165/13****Tervezési feladat, meglévő állapot**

A feladatunk Kunszentmárton tárgyi óvodájának és bölcsődéjének udvarán korosztályonként elválasztott játszóudvar kialakítása. Az udvar alapvetően két részre tagolódik. A „T” alakú épület egyik oldalán a bölcsőde kapott helyet, míg a másik oldalon az óvoda udvara található. A kettő egymástól kerítéssel van elválasztva, így a gyerekek számára nem járható át.

Az udvaron jelenleg régi, rossz állapotban levő játékok találhatók, melyek balesetveszélyesek, nem alkalmasak már a feladatuk ellátására.

Burkolatok

Az udvar területén a játszóeszközök telepítésénél többféle játszótéri burkolatot alkalmaztunk.

Térkőburkolat: Az udvaron a kerti pihenők megközelítését szilárd térkőburkolaton terveztük. A térkőburkolatot kétoldali szegélyezéssel kell elkészíteni. Az előregyártott kerti szegélyelemeket betonba kell rakni a szakmai szabályok betartásával.

Ütéscsillapító burkolatok:

Gumiburkolat: Az udvaron a játszóeszközök egy része alatt és azok környezetében színes, öntött gumiburkolatot terveztünk. Ezen burkolat feladata egyrészt a játszóeszközök alatti ütéscsillapítás biztosítása, másrészt a grafikai karakterisztika révén kismotoros kresz pályák kialakítása mind a bölcsődések, mint az óvodások részére. A gumiburkolatba kerül továbbá két homokozó a bölcsődések részére és egy homokozó az óvodások részére.

A homokozóknak így nincs külön keretük, a szélük öntött gumiból kerül megformálásra.

Homokburkolat: A játszóeszközök alatt a gumiburkolat által körülvett „medencékben” 0.2-2mm-es szemnagyságú ütéscsillapító homokburkolatot kell teríteni. A homokozókba agyagos sárga homokot kell tölteni.

Játzóeszközök

A játzóeszközök kiválasztásánál figyelembe vettük a korosztályokat, így a bölcsöde és az óvodaudvarra is a megfelelő korú gyerekek számára kerültek elhelyezésre a játékok.

A játzóeszközök az európai és a magyar szabványoknak is megfelelő HAGS eszközök. A betervezett eszközök megfelelnek a szükséges minőségi és tartóssági követelményeknek, így hosszútávon kiszolgálhatják majd az intézmény ezirányú igényeit.

Beépítés után a játzóeszközöket és az ütéscsillapító burkolatokat arra képesítéssel rendelkező független szervezettel tanúsíttatni kell.

Növénytelepítés

Az udvarra az építési munkálatok utáni helyreállításhoz gyepesítést terveztünk. A terület előkészítése után a gyepesítést tavaszi, vagy őszi időszakban min 5dkg/m² fűmagvetéssel kell elvégezni, majd a gyep megerősödéséig gondoskodni kell a terület folyamatos árasztó öntözéséről.

További feladatok

A tervek elkészítéséhez az alapot előzetes mérőszalagos felmérés adta, amely jellegéből adódóan nem elég pontos, az építés megkezdéséhez. A kivitelezés megkezdése előtt geodéziai felmérésre alapozott kiviteli tervet kell készíttetni. Beépítés után a játzóeszközöket és az ütéscsillapító burkolatokat arra képesítéssel rendelkező független szervezettel tanúsíttatni kell.

Budapest, 2016 május 17



Sándor Tamás

okl. tájépítésmérnök

K-01-5247