

"E3"

ELOSZTÓ TERVE

MEGJEGYZÉSEK:

Feszültség: 3x 400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-S rendszer (nullázás)

Az elosztó típusa:

Lemezházas és műanyag fali elosztóberendezés, TS35 kalapsínekkal, nulla és PE sínkel, sorozatkapcsokkal.
Típus: SCHRACK, Modul 160 Compact, 96KE, 4 soros, 24KE széles, 755x545x124mm, IP30.

Az elosztó elhelyezése:

Fürdető helyiségbeli szekrényben falra szerelve. Szerelési magasság: 1.4m (padlószint fölött).

Készülékek típusa:


- Készülékek általában: SCHRACK.
- Görgős kapcsolók: SCHRACK.



További megjegyzések a műszaki leírásban találhatóak.


ELOSZTÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERV

(ajtó és maszk nélkül)

(zárt ajtóval)



Tervező:		REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT. 5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549			
					
Építető : Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.		Generál tervező : A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a		Munkaszám: 77/16.	
Munka megnevezése: BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS				Tervfajta: VILLAMOS KIVITELI	
Építés helye: 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13				Lépték: 1:100	
Rajz megnevezése: "E3" JELŰ ELOSZTÓ TERVE				Rajzsorszám: EV-8	
Felelős villamos tervező: NAGY ATTILA V-/16-0678		 Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR		Lapszám: 1	Összes lap: 4
				Kelt: 2016.05.	
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.					



ÁRAMKÖRI SZÁM	001	002	004	005	1	2	3	4
MEGNEVEZÉS	"E3" ELOSZTÓ BETÁPLÁLÁS "E1" ELOSZTÓBÓL	VILÁM- ÉS TÖLFESZÜLTÉS LEVÉZETŐK	BIZTONSÁGI VIL- VEZERLES	VILÁGÍTÁSI ÁRAMKÖRÖK	BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS IRÁNYFÉNY	VILÁGÍTÁS csoport szoba	VILÁGÍTÁS csoport szoba, tároló, WC	VILÁGÍTÁS fürdő, ádó, WC
BÉPÍTETT TELJ. (W)					100	900	900	700
MEGSAJÁTÓ, KISMEGSAJÁTÓ			3x BMS6 B 6/1		BMS6 B 6/1	BMS6 B 10/1 + segédintézk.	BMS6 B 10/1 + segédintézk.	BMS6 B 10/1 + segédintézk.
KAPCSOLÓ, MÁGNESKAPCSOLÓ	3P20A moduláris kapcsoló		füzültség figyelő relé URS1011		1P20A, 230VAC mágn.k.			
VEDŐCŐ (mm)					Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
VEZETÉK TÍPUS KERESZTMÉSZET(mm)	NM-J 5 x 4				MCu - 1kW 3 x 1.5	MCu - 1kW 3 x 1.5	MCu - 1kW 3 x 1.5	MCu - 1kW 3 x 1.5
FESZÜLTSGSZINT	230/400V	230/400V			230V	230V	230V	230V
SOROZATKAPOC(S)(mm)	5 x 4				1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5
EGYEB		SHRACK, VARTEC, V255 H-II. osztály (B+C kat.)		BCF6 40/4/003-A				



REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Munkaszám:
77/16.

Építés helye:
5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13

Tervfajta:
KIVITELI

Munka megnevezése:
BÖLCSÓDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Lépték:
1:10

Rajz megnevezése:
"E3" JELŰ ELOSZTÓ TERVE

Rajzsorszám:
EV-8


Felelős tervező:
NAGY ATTILA
V-T 16-0678

Tervező munkatárs:
JUHÁSZ-NAGY GÁBOR

Lapszám:
2

Összes lap:
4

Kelt:
2016.05.



ÁRAMKÖRI SZÁM	5	6	006	10	11	12	13	14	15
MEGNEVEZÉS	VESZELŐ tápegység okádálymentes WC-hez	VILÁGÍTÁS tartók	CSATLAKOZÓZÁLAT ÁRAMKÖRÖK	CSATLAKOZÓZÁLAT csoport szoba	CSATLAKOZÓZÁLAT csoport szoba	CSATLAKOZÓZÁLAT étkező	CSATLAKOZÓZÁLAT WC	CSATLAKOZÓZÁLAT tároló, WC	ÁRNYÉKOLÓ
BÉPÍTETT TELJ. (W)	100			max. 2500	max. 2500	max. 2500	max. 2500	max. 2500	300
MEGSZAKÍTÓ, KISEGÉSZÍTŐ KAPCSOLÓ, MÁGNESKAPCSOLÓ	BMS6 B 6/1	BMS6 B 10/1		BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 16/1	BMS6 C 10/1
VEDŐCŐ (mm)				ø16	ø16	ø16	ø16	ø16	ø16
VEZETÉK TÍPUS KERESZTMETSZET(mm)				MCu – 1kV 3 x 2,5	MCu – 1kV 3 x 2,5	MCu – 1kV 3 x 2,5	MCu – 1kV 3 x 2,5	MCu – 1kV 3 x 2,5	MCu – 1kV 3 x 1,5
FESZÜLTSEGZINT	24V	230V		230V	230V	230V	230V	230V	230V
SOROZATKAPACS(mm)		1 x 2,5		1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5	1 x 2,5
EGYÉB	230/24V DC tápegység a vészhió szeti tartozéka		BCF6 40/4/003-A						



REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549

Munkaszám:
77/16.

Építés helye:

5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13

Munka megnevezése:

BÖLCSÓDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS

Tervfajta:
KIVITELI

Lépték:
1:10

Rajz megnevezése:

"E3" JELŰ ELOSZTÓ TERVE

Rajzsorszám:
EV-8

Felelős tervező:
NAGY ATTILA
17.7.16.0678

Tervező munkatárs: JUHÁSZ-NAGY GÁBOR

Lapszám:
3

Összes lap:
4

Kelt:
2016.05.

