


Kösterület felöli oldal

Takarás nélkül

Zárt ajtóval




Mérőszekrény típusa:
Csatár-Plast Kft., PVT-K-L 63A, direkt
mérésre, E.ON területre.
- méretlen kábel max. 4x150mm2 (alu.)
- mért kábelek: 5x25mm2 (Cu)
(E.ON területen alkalmas zárral.)

Mérőszekrény elhelyezése:
Földbe állítva, szekrény alsó 30cm
páramegkötő granulátummal feltöltve.

Szekrény típusa:
Áramerősség:
Feszültség szint:
Szekrény védettsége:
Szélesség:
Magasság:
Mélység:

Jager
63A
400/230 V 50Hz
IP 44
795 (265+530mm)
870mm
320mm

Tervező:				
				
R E K O N T E R V T E R V E Z Ő É S É P Í T É S S Z E R V E Z Ő K F T.				
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu				
Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549				
Építető :	Kunszentmárton Város Önkormányzata	Generál tervező :	A.D. Mérnöki Iroda Kft	Munkaszám:
	5440 Kunszentmárton, Közfürdő utca 1/a		5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a	77/16.
Munka megnevezése:	BÖLCŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS			
Építés helye:	Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13			
Rajz megnevezése:	VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRÉS TERVE			
Feladás illamas tervező:	NAGY ATTILA	Tervező munkatárs:	JUHÁSZ-NAGY GÁBOR	Rajzszám:
	V-7/6-0678			EY-5
Lapozdó:				2
Összes lap:				2
Kelt:				2016.05.

Ez a dokumentum a Rekонтerv Kft. tulajdona. Felhasznáin, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.